



MESTO SENEČ

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou

na stavebné práce s názvom:
**Rekonštrukcia strechy telocvične a nárad'ovne ZŠ s VJM
A. M. Szencziho v Senci**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec
IČO: 00 305 065
DIČ: 2020662237
Telefón: 02/20205134
Kontaktná osoba: Mgr. Angelika Matlohová
e-mail: matlohovaa@senec.sk

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo v súlade s §536 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

ZŠ s VJM A. M. Szencziho, nám. A.Molnára Szenciho 2, Senec

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Izolácia strechy strešným systémom Fatrafol s príslušenstvom a kotvením, úprava a vytvorenie novej atiky pre vysunutie oplechovania, systém vetrania strechy s vetracími komínkami, tepelná izolácia strechy s polystyrénom a izolácia atík, tesárske pomocné konštrukcie pre systém Fatrafol, klampiarske konštrukcie, demontáž starých klamp.prvkov, oplechovanie atiky s plechom Viplanyl, vytvorenie nového odkvapu, výmena žľabov a zvodov, elektromontáže - demontáž starého bleskozvodu a montáž nového bleskozvodu + výkaz výmer (príloha č. 1)

Verejný obstarávateľ **doporučuje obhliadku** priestoru **pred predložením ponuky** pre predloženie kvalifikovanej ponuky, na základe dohody s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód:
44112400-2 strecha
45000000-0 stavebné práce
45111300-1 demontážne práce
45214210-5 stavebné práce na objektoch škôl

6. Možnosť rozdelenia zákazky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

7. Variantné riešenie:
Variantné riešenie sa nepripúšťa.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
54 167,- EUR bez DPH

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
31.7.2016

10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 21.6.2016 do 12,00 hod poštou resp. osobne na adresu sídla uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.)
- označenie heslom:
„SÚŤAŽ – rekonštrukcia strechy - NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.9.2016.

12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.

V Senci, dňa 10.6.2016

.....
Ing. Karol K v á l
primátor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci

Rekonštrukcia strechy telocvične

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

MESTO SENEČ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

00305065

Dňa

Položiek

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Klízáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov

Stavba: Rekonštrukcia telocvične a miestnosti skladu náradia ZŠ s vyuč. jazykom maďarským A.Molnára Szencziho v SENCI

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ:

Miesto: Senec

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0100	Rekonštrukcia strechy telocvične			
0300	Rekonštrukcia strechy miestnosti skladu náradia			
	Celkom			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie strechy telocvične	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	MESTO SENEC	00305065	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci
Objekt: Zateplenie strechy telocvične

Objednávateľ: MESTO SENEČ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

1	R	71230-0	Vyčistenie strechy od nečistôt	m2	687,225		
2	R	71230-1	Lokálne vysprávky poškodených častí strechy	súb	1,000		
3	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	713,178		
4	283	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	820,155		
5	711	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju, vodorovná	m2	698,250		
6	711	712370080	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju, zvislá	m2	66,800		
7	283	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	6,500		
8	283	2832990420	PU tmel Emfimastik PU 40 s, balenie: 310ml	ks	8,000		
9	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, šedá	m2	879,808		
10	711	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	2760,000		
11	283	2832990610	Kotvenie cez skladbu	ks	2760,000		
12	711	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	223,700		
13	283	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová a kútová lišta 70mm, dl. 2m + kotvenie	m	223,700		
14	711	712391590	Opracovanie prestupov na strechách - predĺženie existujúcich komínkov	ks	24,000		
15	711	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	21,000		
16	711	712973245	Zhotovenie detailov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie - kužel, vlnovec	ks	16,000		
17	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	765,050		
18	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	879,808		
19	711	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	36,750		
20	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	74,950		
21	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	b	1,000		
22	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250	m2	62,500		
23	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci
Objekt: Zateplenie strechy telocvične

Objednávateľ: MESTO SENEČ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolácie tepelné

24	713	713132136	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, kotvením	m2	112,725		
25	283	2837650030	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 50mm	m2	116,955		
26	283	2837650060	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 100mm	m2	12,679		
27	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	687,225		
28	283	2837640695	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 160 mm	m2	1401,939		
29	R	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

30	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	45,000		
31	548	5487901764	Chemická kotviaca zmes	ks	3,000		
32	762	762332140	Montáž konštrukcií striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	73,500		
33	605	6053305500	Rezivo - hranol vr. impregnácie	m3	2,268		
34	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

35	764	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm	m	36,750		
36	764	764347841	Demontáž ostatných prvkov kusových, strieška, so sklonom do 30° s D nad 75 do 200 mm	ks	24,000		
37	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	36,750		
38	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°	ks	39,000		
39	764	764421870	Demontáž oplechovania atík rš od 400 do 500 mm	m	56,250		
40	R	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	74,550		
41	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm	m	22,100		
42	764	764323330	Oplechovanie z plechu Viplanyl, odkvapov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	113,050		
43	764	764421350	Oplechovanie z Vyplanyl plechu- záveterná lišta	m	0,500		
44	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	36,800		
45	764	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	21,300		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci
Objekt: Zateplenie strechy telocvične

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	R	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

47	R	210010-03	Rekonštrukcia bleskozvodu	súb	1,000		
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--	--

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci	JKSO	
Názov objektu	Strecha spojovacej budovy telocvične	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MESTO SENEC	00305065	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci
Objekt: Strecha spojovacej budovy telocvične

Objednávateľ: MESTO SENEČ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

1	R	71230-0	Vyčistenie strechy od nečistôt	m2	85,553		
2	R	71230-1	Lokálne vysprávky poškodených častí strechy, úprava parapetov	súb	1,000		
3	711	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju, vodorovná	m2	88,919		
4	711	712370080	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju, zvislá	m2	14,045		
5	283	2832990170	Zálievka Z 01, balenie: 2,5kg	kg	2,500		
6	283	2832990420	PU tmel Emfimastik PU 40 s, balenie: 310ml	ks	2,000		
7	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, šedá	m2	118,409		
8	711	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	355,000		
9	283	2832990610	Kotvenie cez skladbu	ks	355,000		
10	711	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	72,220		
11	283	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová a kútová lišta 70mm, dl. 2m + kotvenie	m	72,220		
12	711	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	2,000		
13	711	712973245	Zhotovenie detailov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie - kužel, vlnovec	ks	8,000		
14	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	102,964		
15	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	118,409		
16	711	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	5,610		
17	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	5,610		
18	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	b	1,000		
19	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250	m2	6,250		
20	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713

Izolácie tepelné

21	713	713132136	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, kotvením	m2	6,171		
22	283	2837650030	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 50mm	m2	7,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia objektu telocvične ZŠ A. Molnára v Senci
Objekt: Strecha spojovacej budovy telocvične

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	85,553		
24	283	2837650060	Extrudovaný polystyrén - hrúbka 100mm	m2	89,831		
25	R	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

26	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	6,000		
27	548	5487901764	Chemická kotviaca zmes	ks	1,000		
28	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	5,610		
29	605	6053305500	Rezivo - hranol vr. impregnácie	m3	0,060		
30	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

31	764	764323330	Oplechovanie z plechu Viplanyl, odkvapov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	11,300		
32	764	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm	m	5,610		
33	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	6,000		
34	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°	ks	6,000		
35	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	6,000		
36	764	764421350	Oplechovanie z Vyplanyl plechu- záveterná lišta	m	1,000		
37	764	764421870	Demontáž oplechovania atík rš od 400 do 500 mm	m	5,650		
38	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm	m	1,000		
39	764	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	1,000		
40	R	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

41	R	210010-03	Rekonštrukcia bleskozvodu	súb	1,000		
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--	--

Celkom