DODATOK č. 5
K ZMLUVE O DIELO
č. 12/2010/08421/M/R

uzavretý podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: **Mesto SENEC**
Mierové nám. 8, 903 01 Senec
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta
zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáni
IČO: 00 305 065
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
č. ú.: 705 9005/5200

2. Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Štatutárny orgán: Ing, Ján Hyža, člen predstavenstva, generálny riaditeľ
IČO: 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK2020410788
Bankové spojenie: CALYON S.A pobočka zahraničnej banky Bratislava
č. ú. : 102052207/8020
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

V súlade s ustanovením článku X. Záverečné ustanovenia ods. 10.2., článku IV. Cena a platobné podmienky ods. 4.4. a článku II. Predmet zmluvy ods. 2.8. Zmluvy o dielo č. 12/2010/08421/M/R zo dňa 31. 03. 2010 sa táto mení a dopĺňa takto :

1. V článku **IV. Cena a platobné podmienky** sa pôvodná zmluvná cena v zmysle bodu 4.1. ZoD a Dodatkov č. 1,2,3 a 4 mení z dôvodu zapracovania dohodnutých zmien do odbytových rozpočtov objektov SO 01 A5, SO 02 A7, SO 03 A9, SO 03 A10, SO 04 A11 nasledovne:

Sumár nerealizovaných prác v rámci vyššie uvedených objektov v roku 2010:

a)	SO 01 A5:	898,82 EUR bez DPH
b)	SO 02 A7:	8 250,25 EUR bez DPH
c)	SO 03 A9:	816,29 EUR bez DPH
d)	SO 03 A10:	391,95 EUR bez DPH
e)	SO 04 A11:	79,75 EUR bez DPH
SPOLU bez DPH :		**10 437,06 EUR**

Sumár naviac prác realizovaných v roku 2011 v rámci objektov SO 01 A5 a SO 02 A7:

f)	SO 01 A5:	397,02 EUR bez DPH
g)	SO 02 A7 :	4 372,81 EUR bez DPH
SPOLU bez DPH :		**4 769,83 EUR**

REKAPITULÁCIA

Cena v zmysle ZoD, Dodatku č.1,2,3 a 4 bez DPH :	573 210,41 EUR
Nerealizované práce v roku 2010 v zmysle Dodatku č. 5 bez DPH :	- 10 437,06 EUR
Práce naviac realizované v roku 2011 v zmysle Dodatku č. 5 bez DPH :	4 769,83 EUR
Zmluvná cena celkom bez DPH :	**567 543,18 EUR**
Zmluvná cena celkom s DPH :	**675 424,06 EUR**

(slovom : šesťstosedemdesiatpäť tisíc štyristodvadsaťštyri EUR, 6/100)

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 12/2010/08421/M/R sú Rekapitulácia rozpočtu a taktiež odbytové rozpočty objektov (SO 01 A5, SO 02 A7, SO 03 A9, SO 03 A10 a SO 04 A11), v ktorých nastali zmeny v zmysle Projektovej dokumentácie a dohody medzi zmluvnými stranami. Vyššie uvedená Rekapitulácia rozpočtu a odbytové rozpočty nahrádzajú predchádzajúce rekapitulácie a rozpočty uvedených objektov.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.12/2010/08421/M/R zo dňa 31. 03. 2010 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4.
5. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre.

V Senci, dňa 04. 02. 2011

Objednávateľ :

Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec

V Nitre, dňa 04. 02. 2011

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-24-

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

Objekt	suma v EUR s DPH
Objekt: SO 01- Úprava verejného priestranstva	
Časť: SO - 01 - A1 Komunikácie, spevnené plochy	110 130,00 €
Časť: SO - 01 - A2 mobiliár -lavičky, smetné koše	85 259,01 €
Časť: SO - 01 - A3 Parkový hudobný altánok	22 298,23 €
Časť: SO - 01 - A4 Fontána a jej TZB	15 859,96 €
Časť: SO - 01 - A5 Vstupný objekt s múrom	54 735,24 €
Časť: SO - 01 - A6 Hľadisko s pódiom	113 031,42 €
Objekt: SO 02 - Obnova verejnej zelene	
Časť: SO - 02 A7 Terénne a sadové úpravy	49 614,62 €
Časť: SO - 02 A8 Zavlažovací systém	18 349,53 €
Objekt: SO 03 Vybudovanie detských ihrísk	
Časť: SO - 03 A9 Ihrisko pre väčšie deti	68 158,15 €
Časť: SO - 03 A10 Ihrisko pre menšie deti	15 072,50 €
Objekt: SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	
Časť: SO - 04 A11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	76 646,44 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 3 s DPH	32 923,25 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 4 s DPH	13 345,71 €
Cena celkom s DPH v EUR	**675 424,06 €**

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
Objekt: SO 01- Úprava verejného priestranstva
Časť: SO - 01 - A5 Vstupný objekt s múrom
Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,900	13,78	12,40 €
		0,5*0,5*0,9*4				
		Súčet				
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,900	1,49	1,34 €
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,900	0,46	0,41 €
						14,15 €
	2	**Zakladanie**				
4	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,100	30,54	3,05 €
		0,5*0,5*0,1*4				
		Súčet				
5	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	0,900	94,30	84,87 €
		0,5*0,5*0,9*4				
		Súčet				
6	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	0,800	23,70	18,96 €
		0,5*0,1*4*4				
		Súčet				
7	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	0,800	7,63	6,10 €
						112,98 €
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
8	311231114	Murivo nosné tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	9,720	186,88	1 816,47 €
		(8,3+2,5)*2*1,0*0,45				
		Súčet				
9	311232311	Murivo z lícových tehál TERCA Oxford Klinker plná 25 P60 červ.tm.	m3	17,781	458,08	8 145,12 €
		(12,45+40,157)*2,6*0,065*2				
		-3,0*2,4*0,065*3*2				
		(4,95+3,75+5,0+3,175)*2,6*0,065				

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
		(4,75+5,0+5,0+4,475)*2,6*0,065				
		(8,93+3,4)*2*1,0*0,065				
		Súčet				
10	317231644	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných dl. 250mm P 25 MVC 2,5	m3	4,698	354,26	1 664,31 €
		1,2*0,9*0,45*4+3,4*0,9*0,45*2				
		Súčet				
11	331231129	Murivo pilierov z tehál dl. 290mm P 20-25 M I MC 15	m3	2,349	238,93	561,25 €
		0,45*0,45*2,9*4				
		Súčet				
12	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry	ks	140,000	19,07	2 669,80 €
13	*999000001*	*Ostatný materiál PE/4*	*m*	*25,920*	*11,62*	301,19 €
14	*9990000002*	*Ostatný materiál-PE/5a,b*	*m*	*40,261*	*15,27*	614,79 €
		(0,345*98+0,225*1+0,202*3+0,18+0,14+0,345*15+0,125)				
		Súčet				
15	*9990000003*	*Ostatný materiál PE/6a,b,c*	*ks*	*14,000*	*49,79*	697,06 €
16	*9990000004*	*Ostatný materiál PE/7*	*ks*	*6,000*	*66,39*	398,34 €
						16 868,33 €
	4	**Vodorovné konštrukcie**				
17	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	19,739	124,61	2 459,68 €
		7,17*4,0*0,2*2				
		7,799*2,65*0,2*2				
		Súčet				
18	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	2,057	136,76	281,32 €
		0,3*0,3*22,86				
		Súčet				
19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,716	13,21	181,19 €
		0,3*22,86*2				
		Súčet				
20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,716	3,22	44,17 €
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,137	1 346,30	184,44 €
						3 150,80 €
	5	**Komunikácie**				

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
22	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	11,220	3,98	44,66 €
		3,4*1,65*2				
		Súčet				
23	596142111	Kladenie dlažby z mozaiky dvoj a viacfarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,720	16,81	398,73 €
		3,4*1,65*2				
		5,0*2,5				
		Súčet				
24	*5838010600*	*Umelá kamenná dlažba*	*m2*	*23,720*	*106,22*	2 519,54 €
						2 962,93 €
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
25	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	19,800	11,25	222,75 €
		(7,4+2,5)*2*1,0				
		Súčet				
26	632451023	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 40 mm	m2	18,500	8,62	159,47 €
		7,4*2,5				
		Súčet				
						382,22 €
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
27	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	105,214	5,06	532,38 €
		(12,45+40,157)*1,0*2				
		(4,95+3,75+5,0+3,175)*1,0				
		(4,75+5,0+5,0+4,475)*1,0				
		(8,93+3,4)*2*1,0*1,0				
		Súčet				
28	965041320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm -1,600 t	m3	4,838	33,62	162,65 €
		4,5*10,75*0,1				
		Súčet				
29	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	1,683	47,62	80,14 €
		3,4*1,65*0,15*2				
		Súčet				
30	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	6,000	6,88	41,28 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
31	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	21,600	4,93	106,49 €
		2,4*3,0*3				
		Súčet				
32	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,741	3,16	40,26 €
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,741	1,96	24,97 €
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	114,669	0,35	40,13 €
35	979081122	Poplatok za skládku	t	12,741	6,14	78,23 €
36	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,741	4,21	53,64 €
37	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,223	1,50	57,33 €
						1 217,50 €
	99	**Presun hmôt HSV**				
38	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	148,727	12,46	1 853,14 €
39	998151115	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	148,727	6,01	893,85 €
						2 746,99 €
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	712	**Izolácie striech**				
40	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	4,838	20,91	101,16 €
		4,5*10,75*0,1				
		Súčet				
41	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	4,838	1,16	5,61 €
42	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	4,838	1,49	7,21 €
						113,98 €
	762	**Konštrukcie tesárske**				
43	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	91,560	8,92	816,72 €
44	*605PC1*	*Rezivo a fošne*	*m3*	*7,777*	*730,27*	5 679,31 €
		7,07 * 1,1				
45	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	40,500	3,24	131,22 €
46	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	40,500	1,92	77,76 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	7,070	36,58	258,62 €
48	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	98,56	443,52 €
49	998762294	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,300	98,56	128,13 €
						7 535,28 €
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
50	764251201	Žľaby z Cu plechu pododkvapové štvorhranné rš 250 mm	m	27,000	38,99	1 052,73 €
		9,2*2+4,3*2				
		Súčet				
51	764259211	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	58,74	58,74 €
52	764259232	Žľaby z medeného CU plechu,kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 150 x 300 x 400 mm	ks	1,000	57,21	57,21 €
53	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm 0,00175t	m	30,500	1,23	37,52 €
54	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm 0,00338t	m	3,000	0,96	2,88 €
55	764530230	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 400 mm	m	0,000	34,57	0,00 €
56	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	125,00	231,25 €
57	998764294	Konštrukcie klampiarske,prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	1,400	125,00	175,00 €
						1 615,33 €
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				
58	765333200	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP pultová strecha na sucho	m2	40,500	53,11	2 150,96 €
59	765333202	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	4,900	82,98	406,60 €
60	765333204	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP nárožie na sucho	m	31,910	71,23	2 272,95 €
61	765333208	Príplatok ua úpravu okolo nosičov bleskozvodov,stožiarov a pod.,škridlami betonovými BRAMAC ALP	ks	1,000	325,21	325,21 €
62	765333210	Škridla odvetrávacia	ks	10,000	1,24	12,40 €
63	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro	m2	40,500	2,83	114,62 €
64	6735241700	*Fólia BRAMAC Pro (hydroizol)*	*m2*	*40,500*	*2,15*	87,08 €
65	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	35,26	197,46 €
66	998765294	Tvrdé krytiny,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3,800	35,26	133,99 €
						5 701,27 €
	766	**Konštrukcie stolárske**				
67	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	1,000	11,45	11,45 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
68	*611PC*	*Dvere 800/750*	*ks*	*1,000*	*331,94*	331,94 €
69	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	124,00	68,20 €
70	998766294	Konštrukcie stolárske,prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,500	124,00	62,00 €
						473,59 €
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
71	767662120	Montáž mreží	m2	24,180	11,27	272,51 €
		3,1*2,6*3				
		Súčet				
72	*9990000000*	*Dodávka mreží*	*m2*	*24,180*	*82,98*	2 006,46 €
						2 278,97 €
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				
73	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	154,900	2,72	421,33 €
						421,33 €

Celkom (v EUR):	**45 595,65 €**
DPH (19 %):	8 663,17 €
Celkom s DPH (v EUR):	**54 258,82 €**

14a	***9990000002***	***Ostatný materiál-PE/5a,b***	**m**	**26,000**	**15,27**	**397,02 €**

Celkom (v EUR):	**397,02 €**
DPH (20 %):	79,40 €
Celkom s DPH (v EUR):	**476,42 €**

SPOLU s DPH:	**54 735,24 €**

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
Objekt: SO 02 - Obnova verejnej zelene
Časť: SO - 02 A7 Terénne a sadové úpravy
Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	111212111	Odstránenie drevín priem. do 1000 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6 150,000	0,97	5 965,50 €
2	180405112A	Založenie trávnika kobercový	m2	4 635,000	5,41	25 075,35 €
3	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	1 300,000	0,31	403,00 €
4	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	20,000	10,89	217,80 €
5	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	1 300,000	1,06	1 378,00 €
6	0266183801	*Buxus*	ks	340,000	1,84	625,60 €
7	0266183802	*Eonymus*	ks	400,000	1,84	736,00 €
8	026618380	*Cornus*	ks	240,000	2,07	496,80 €
9	0265244100	*Vtáčí zob - Ligustrum vulgare, krík bal, 50 - 70 cm*	ks	320,000	2,07	662,40 €
10	184201111	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	20,000	11,71	234,20 €
11	0265530700	*Lipa - Tilia cordata,strom obv. 8 - 10 cm*	ks	12,600	50,60	637,56 €
		12 * 1,05				
12	0266026900	*Cypruštek - Chamaecyparis lawsoniana-nízky kultivar*	ks	4,200	5,75	24,15 €
		4 * 1,05				
13	0266032200	*Cypruštek - Chamaecyparis lawsoniana*	ks	3,150	12,65	39,85 €
		3 * 1,05				
14	02660669	*Platanus occidentalis*	ks	1,050	45,55	47,83 €
		1 * 1,05				
15	0266052201	*Clematis-farebný kultivar*	ks	30,000	4,60	138,00 €
16	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	20,000	5,23	104,60 €
17	05212020	*Drevené koly*	m3	0,010	34 500,00	345,00 €
		0,01 * 1,01				

240

18	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	60,000	0,55	33,00 €
	99	**Presun hmôt HSV**				
19	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,545	26,13	118,76 €

Celkom (v EUR):	**37 283,40 €**
DPH (19 %):	7 083,85 €
Celkom s DPH (v EUR):	**44 367,25 €**

20		**Mulčovacia kôra, 70 l balenie**	**bal.**	**793,000**	**3,76**	**2 981,68**
21	**1080505010010**	**Mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine**	**m2**	**1 189,000**	**1,17**	**1 391,13**

Celkom (v EUR):	**4 372,81 €**
DPH (20 %):	874,56 €
Celkom s DPH (v EUR):	**5 247,37 €**

SPOLU s DPH	**49 614,62 €**

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
Objekt: SO 03 Vybudovanie detských ihrísk
Časť: SO - 03 A9 Ihrisko pre väčšie deti
Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	766	**Konštrukcie stolárske**				
1	7666	Montáž KARIM2	ks	1,000	4 479,44	4 479,44 €
2	76661	Hojdačka Bidlo (GONDOLA) - dodávka	ks	1,000	3 437,40	3 437,40 €
3	76662	Kolotoč Tornádo (EDDIES) - dodávka	ks	1,000	943,50	943,50 €
4	76663	Lanové prvky COSMO 11- dodávka	ks	1,000	33 989,46	33 989,46 €
5	7667	Montáž (doprava) KARIM2	ks	1,000	2 601,00	2 601,00 €
6	76671	Hojdačka Bidlo -výkop dopadovej zony	ks	1,000	56,08	56,08 €
7	76672	Hojdačka Bidlo -výkop základových patiek	ks	1,000	12,58	12,58 €
8	76673	Hojdačka Bidlo - beton	ks	1,000	151,73	151,73 €
9	76674	Hojdačka Bidlo - obrubník	ks	1,000	188,58	188,58 €
10	76675	Hojdačka Bidlo - gumová dlažba	ks	1,000	985,09	985,09 €
11	76681	Kolotoč Tornádo -výkop dopadovej zony	ks	0,000	30,52	0,00 €
12	76682	Kolotoč Tornádo -výkop základových patiek	ks	1,000	10,67	10,67 €
13	76683	Kolotoč Tornádo - beton	ks	1,000	82,37	82,37 €
14	76684	Kolotoč Tornádo - obrubník	ks	0,000	143,32	0,00 €
15	76685	Kolotoč Tornádo - gumová dlažba	ks	0,000	642,45	0,00 €
16	76691	Kombinované zostavy COSMO 11-výkop dopadovej zony	ks	1,000	310,82	310,82 €
17	76692	Kombinované zostavy COSMO 11-výkop základových patiek	ks	1,000	108,38	108,38 €
18	76693	Kombinované zostavy COSMO 11- beton	ks	1,000	576,56	576,56 €
19	76694	Kombinované zostavy COSMO 11- obrubník	ks	1,000	377,15	377,15 €
20	76695	Kombinované zostavy COSMO 11- gumová dlažba	ks	1,000	8 964,95	8 964,95 €

Celkom (EUR):	**57 275,76 €**
DPH:	10 882,39 €
Celkom s DPH (v EUR):	**68 158,15 €**

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
Objekt: SO 03 Vybudovanie detských ihrísk
Časť: SO - 03 A10 Ihrisko pre menšie deti
Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	766	**Konštrukcie stolárske**				
1	766	Montáž KARIM	ks	1,000	21,57	21,57 €
2	7661	Dodávka AP0906 - výkop dopadovej zony	ks	1,000	134,85	134,85 €
3	76610	Dodávka AR016 - gumová dlažba	ks	1,000	223,76	223,76 €
4	76611	Dodávka AR011 - výkop dopadovej zony	ks	1,000	38,27	38,27 €
5	76613	Dodávka AR011 - výkop základových patiek	ks	1,000	18,12	18,12 €
6	76614	Dodávka AR011 - beton	ks	1,000	103,53	103,53 €
7	76615	Dodávka AR011 - Obrubník	ks	1,000	162,13	162,13 €
8	76616	Dodávka AR011 - gumová dlažba	ks	1,000	511,44	511,44 €
9	76617	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - výkop dopadovej zony	ks	0,000	7,68	0,00 €
10	76618	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - výkop základových patiek	ks	2,000	5,96	11,92 €
11	76619	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - betón	ks	2,000	1,30	2,60 €
12	7661A	Dodávka Mestečko TRIS s telocvičňou a učebňou	ks	1,000	6 375,72	6 375,72 €
13	7661B	Dodávka Pružinové hojdačky -sova na pružine	ks	1,000	353,73	353,73 €
14	7661C	Dodávka Pružinové hojdačky - kuriatko na pružine s plošinou	ks	1,000	681,57	681,57 €
15	7661D	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm	ks	2,000	37,10	74,20 €
16	7661E	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm	ks	2,000	79,37	158,74 €
17	7661F	Dodávka gumenné klátiky zelený 30 cm	ks	1,000	107,84	107,84 €
18	7661G	KARIM montáže	ks	1,000	25,88	25,88 €
19	7662	Dodávka AP0906 - výkop základových patiek	ks	1,000	103,53	103,53 €
20	76620	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - obrubník	ks	0,000	21,02	0,00 €
21	76621	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - gumová dlažba	ks	0,000	49,69	0,00 €
22	76622	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm - výkop dopadovej zony	ks	0,000	7,68	0,00 €
23	76623	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm - výkop základových patiek	ks	2,000	5,96	11,92 €
24	76624	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm - betón	ks	2,000	1,30	2,60 €
25	76625	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm - obrubník	ks	0,000	21,02	0,00 €
26	76626	Dodávka gumenné klátiky červeny 40 cm - gumová dlažba	ks	0,000	49,69	0,00 €
27	76627	Dodávka gumenné klátiky zelený 30 cm - výkop dopadovej zony	ks	0,000	7,68	0,00 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
28	76628	Dodávka gumenné klátiky zeleny 30 cm - výkop základových patiek	ks	1,000	5,96	5,96 €
29	76629	Dodávka gumenné klátiky zelený 30 cm - betón	ks	1,000	1,30	1,30 €
30	7663	Dodávka AP0906 - beton	ks	1,000	250,20	250,20 €
31	76630	Dodávka gumenné klátiky zeleny 30 cm - obrubník	ks	0,000	21,02	0,00 €
32	76631	Dodávka gumenné klátiky zeleny 30 cm - gumová dlažba	ks	0,000	49,69	0,00 €
33	7664	Dodávka AP0906 - Obrubník	ks	1,000	247,70	247,70 €
34	7665	Dodávka AP0906 - gumová dlažba	ks	1,000	2 827,23	2 827,23 €
35	7666	Dodávka AR016 - výkop dopadovej zony	ks	1,000	16,74	16,74 €
36	7667	Dodávka AR016 - výkop základových patiek	ks	1,000	50,04	50,04 €
37	7668	Dodávka AR016 - beton	ks	1,000	45,30	45,30 €
38	7669	Dodávka AR016 - Obrubník	ks	1,000	97,58	97,58 €

Celkom (v EUR):	**12 665,97 €**
DPH:	2 406,53 €
Celkom s DPH (v EUR):	**15 072,50 €**

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
Objekt: SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Časť: SO - 04 A11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
1	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	250,000	4,56	1 140,00 €
2	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	500,000	5,97	2 985,00 €
3	3410106800	Kábel silový medený CYKY 3Cx06	m	1 000,000	4,78	4 780,00 €
4	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	175,000	3,19	558,25 €
5	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	200,000	3,19	638,00 €
6	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	200,000	3,59	718,00 €
7	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	200,000	4,10	820,00 €
8	2861381300	Chránička plastová,90/75 KOPOFLEX 90	m	250,000	2,44	610,00 €
9	2861381300	Chránička plastová, 110/94 KOPOFLEX 110	m	150,000	2,69	403,50 €
10	745620111	Vodič pozinkovaný zvodový bez podpier FeZn fi 10 mm	m	200,000	1,94	388,00 €
11	745610021	Pásovina, upevňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm^2 (30x4 mm)	m	800,000	2,21	1 768,00 €
12	3544189500	Pripojovacia svorka SP1	ks	33,000	1,20	39,60 €
13	3480010010	Parkové svietidlo na stožiar, 70 W, 230 V	ks	66,000	198,45	13 097,70 €
14	3455110785	Žiarivka - výberová	ks	66,000	6,12	403,92 €
15	3480108600	Nástenné svietidlo	ks	31,000	120,96	3 749,76 €
16		Rámik dvojnonásobný	ks	6,000	15,75	94,50 €
17	3480255500	Núdzové osvetlenie, 230V 9W, 2 hod, batéria	ks	4,000	228,22	912,88 €
18	210071113	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	3,000	31,09	93,27 €
19	3540201700	Svorka Bernard+, Cu-pásik dĺžky 750 mm	ks	5,000	1,86	9,30 €
20	3450638700	svorka Wago 2x1-2,5	ks	100,000	0,23	23,00 €
21	3450638800	svorka Wago 3x1-2,5	ks	300,000	0,27	81,00 €
22	3450638900	svorka Wago4x1-2,5	ks	200,000	0,35	70,00 €
23	210010323	Svietidlová svorkovnica do 6mm2 vrátane zapojenia (KR 125), škatuľa odbočná s viečkom	ks	25,000	3,21	80,25 €
24	210270801	Káblové štítky označovacie z PVC rozmer 4x8 cm	ks	100,000	0,32	32,00 €
25	2830038000	Sťahovacia páska prírodná 180 x 7,8 mm , typ : 180	m	500,000	0,18	90,00 €
26	211010002	Pomocný materiál, vodiče, skrutky...	kpl.	1,000	166,95	166,95 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
27	210010002	Trubka ohybná elektroinštalačná ,uložená pod omietkou typ 23-16 mm,Dn=16	m	100,000	0,38	38,00 €
28	210010004	Trubka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23-29 mm, Dn=29	m	100,000	0,60	60,00 €
29	210010342	Krabica Acedur IP56	ks	10,000	7,55	75,50 €
30	3470160040	Žiarivka 18W, 230V	ks	50,000	45,68	2 284,00 €
31	3470160040	Žiarivka lineárna 18 W/830	ks	50,000	2,06	103,00 €
32	3480129200	Ponorné svietidlo	ks	4,000	216,16	864,64 €
33	3470010630	Žiarovka halogénová 300V, 100 W	ks	4,000	4,73	18,92 €
34	3581152200	Transformátor TP , 230V/12V, 1500VA	ks	2,000	135,20	270,40 €
35	744711011	Stožiar osvetľovací sadový oceľový, STK60/40/3 pozink.	ks	33,000	276,47	9 123,51 €
36	744721003	Výložník jednoramenný pre dve svietidlá	ks	33,000	160,19	5 286,27 €
37	2830002000	Výstražná fólia červená	m	800,000	0,32	256,00 €
38	5924453152	Tehla červená	ks	1 000,000	0,53	530,00 €
39	744743001	Stožiarová výzbroj - svorkovnica do 16-35mm2	ks	33,000	53,11	1 752,63 €
40	211010001	Pomocný materiál, skrutky, dutinky.....	kpl.	1,000	146,82	146,82 €
41	3570143200	Rozvádzač RVO1, F403 W 40A P0	ks	1,000	530,42	530,42 €
42	3570177600	Rozvádzač RVO1.1,Plastová rozvodnica 800x400x250mmm. In=40A, 400/230V; IP54/20.	ks	1,000	530,42	530,42 €
43	3570177500	Rozvádzač RVO1.2, Plastová rozvodnica 800x400x250mmm. In=40A, 400/230V; IP54/20.	ks	1,000	530,42	530,42 €
44	3570190100	Rozvádzač ZS1, ZS2, Zásuvková skrinka	ks	2,000	95,84	191,68 €
45	HZS000113	Vytýčenie trasy, stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3)	hod.	20,000	10,46	209,20 €
		Stavebné práce - zhotovenie betónových základov pre stožiare a rozvádzače				
46	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m^3	11,340	92,19	1 045,43 €
		0,50*1,20*0,80*3				
		0,50*0,50*1,20*33				
47	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie dielce	m^2	7,620	33,16	252,68 €
		(0,50+1,20)*2*0,10*3				
		(0,50+0,50)*2*0,10*33				
48	275351216	Debnenie základových pätiek, odstránenie - dielce	m^2	7,620	8,38	63,86 €
		Výkopové práce, Zemné práce pri extr. mont. prácach				
49	460050103	Jama pre združený stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m , v rovine, zásyp a zhutnenie , zemina tr. 3	ks	33,000	54,38	1 794,54 €
50	950101001	Revízie	hod.	20,000	13,94	278,80 €
51	HZS000112	Skreslenie skutkového stavu,stavebno montážne práce náročnejšie(Tr2)	hod.	50,000	13,94	697,00 €

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
					EUR	EUR
		Elektroinštalácia				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	740	**Silnoprúd**				
52	744121002	Montáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	66,000	7,35	485,10 €
53	744121003	Montáž svietidla - núdzové	ks	4,000	11,87	47,48 €
54	744121101	Montáž svietidla nástenného	ks	31,000	9,42	292,02 €
	M	**Práce a dodávky M**				
	21-M	**Elektromontáže**				
55	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	105,000	0,37	38,85 €
56	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	2,000	0,44	0,88 €
57	3451006700	Vývodka 9929 rovná	ks	10,000	2,61	26,10 €
58	3457106400	Rurka inštalačná ohybná PVC 2329	m	105,000	0,53	55,65 €
59	3450913500	Krabica KR-125	ks	25,000	2,87	71,75 €
60	210170003	Jednofázový transform.prevod nn vrátane zap.vstavané, všetky prevody 1 primár - 1 sekundár do 3000 VA	ks	2,000	22,32	44,64 €
61	210190021	Montáž skrine RVS a Blokora vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 kg	ks	3,000	73,19	219,57 €
62	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	0,47	2,35 €
63	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	400,000	0,28	112,00 €
64	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	200,000	0,33	66,00 €
65	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	200,000	0,62	124,00 €
66	210800108	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 6	m	1 000,000	0,95	950,00 €
67	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	500,000	1,21	605,00 €
68	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	250,000	1,28	320,00 €
69	211010001	Pomocný materiál	ks	1,000	92,36	92,36 €
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				
70	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	800,000	0,21	168,00 €

Celkom (v EUR):	**64 408,77 €**
DPH:	12 237,67 €
Celkom s DPH (v EUR):	**76 646,44 €**