

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O DIELO
č. 12/2010/08421/M/R

S

uzavretý podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších /mien a
doplnkov

med/i

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Mesto SENEČ

Mierové nám. 8 903 01 Senec

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta

zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáni

IČO: 00 305 065

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
č. ú.: 705 9005/5200

2. Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.

Murgašova 6. 949 78 Nitra

Štatutárny orgán: Ing. Ján I lyža. člen predstavenstva, generálny riaditeľ

ICO. 34 128 344

DIČ: 2020410788

IČ DPH : SK2020410788

Bankové spojenie: CALYON S.A pobočka zahraničnej banky Bratislava
č. u. : 102052207/8020

/apísain \ Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa. vložka č. 140 X

**V súlade s ustanovením článku X. Záverečné ustanovenia ods. 10.2., článku IV. Cena a
platobné podmienky ods. 4.4. a článku II. Predmet zmluvy ods. 2.8. Zmluvy o dielo č.
12/2010/08421/M/R zo dňa 31. 03. 2010 sa táto mení a dopĺňa takto :**

- I. V článku IV. **Cena a platobné podmienky** sa pôvodná zmluvná cena v zmysle bodu 4.1. ZoD a Dodatkov č. 1.2.5 a 4 mení / dôvodu zapracovania dohodnutých zmien do odbytových rozpočtov objektov SO 01 A5, SO 02 A7. SO 03 A9. SO 03 A10, SO 04 A1 1 nasledovne:

Sumár; realizovaných prác v rámci vyššie uvedených objektov v roku 2010:

a) SO 01 A5:	898,82 EUR bez DPH
b) SO 02 A7:	8 250,25 EUR bez DPH
c) SO 03 A9:	8 16,29 EUR bez DPH
d) SO 03 A 10:	391,95 EUR bez DPH
c) SO 04 A1 1:	79,75 EUR bez DPH

SPOLU bez DPH : 10 437,06 EUR

Sumár navyše prác realizovaných v roku 2011 v rámci objektov SO 01 A5 a SO 02 A7:

f) SO 01 A5:	397,02 EUR bez DPH
g) SO 02 A7 :	4 372,81 EUR bez DPH

SPOLU bez DPH : 4 769,83 EUR

R E K A P I T U L A C I A

Cena V zmysle ZoD. Dodatku č. 1.2.3 a 4 bez DPH :	573 210,41 EUR
Nerealizované práce v roku 2010 v zmysle Dodatku č. 5 bez DPH :	- 10 437,06 EUR
Práce navyše realizované v roku 2011 v zmysle Dodatku č. 5 bez DPH :	4 769,83 EUR

Zmluvná cena celkom bez DPH : 567 543,18 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH : 675 424,06 EUR

(slovom : šesťstosedemdesiatpäť tisíc štyristodvadsaťštyri EUR. 6/100)

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 12/2010/08421 /M/R sú Rekapitulácia rozpočtu a taktiež odbytové rozpočty objektov (SO 01 A5, SO 02 A7, SO 03 A9. SO 03 AK) a SO 04 A1 1). v ktorých nastali /meny v zmysle Projektovej dokumentácie a dohody medzi zmluvnými stranami. Vyššie uvedená Rekapitulácia rozpočtu a odbytové rozpočty nahrádzajú predchádzajúce rekapitulácie a rozpočty uvedených objektov.

Ostatné ustanovenia zmluvy /ostávajú bez zmeny.

3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD 5.I2/2010/08421/M/R zo dňa 31. 03. 2010 a Dodatkov č. 1.2. 3 a 4.
5. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre.

VSenci. dňa 04.02.201

V Nitre, dňa 04.02.201

(o)hjedna\ atef

Zhotov i t i

rcgTY NÍYRA, ".

**8*876 NITRA
-14-**



Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec



Ing. Jan I lyža
člen predstavenstva
Lénerálny riaditeľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

Objekt

suma v EUR s DPH

Objekt: SO 01 - Oprava verejného priestranstva

časť	SO - 01 - A1 Komunikácie, spevnené plochy	110 130,00 €
časť	SO - 01 - A2 mobiliár -lavičky, smetné koše	85 259,01 €
Časť	SO - 01 - A3 Parkový hudobný altánok	22 298,23 €
Časť	SO - 01 - A4 Fontána a jej TZB	15 859,96 €
Časť	SO - 01 - A5 Vstupný objekt s múrom	54 735,24 €
Časť	SO - 01 - A6 Hľadisko s pódium	113 031,42 €

Objekt: SO 02 - Obnova verejnej zelene

Časť:	SO - 02 A7 Terénne a sadové úpravy	49 614,62 €
Časť:	SO - 02 A8 Zavlažovací systém	18 3 ⁰ c 3€

Objekt: SO03Vybud ova n ie dets kýc h i h r ís k

časť:	SO - 03 A9 Ihrisko pre väčšie deti	68 158,15 €
časť:	SO - 03 A10 Ihrisko pre menšie deti	15 072,50 €

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Časť: SO - 04 A11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 76 646,44 €

Naviac práce v zmysle Dodatku Ľ. 3 s DPH 32 923,25 €

Naviac práce v zmysle Dodatku č. 4 s DPH 13 345,71 €

Cena celkom s DPH v EUR	675 424,06 €

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Objekt: SO 01 - Úprava verejného priestranstva

Časť: SO - 01 - A5 Vstupný objekt s múrom

Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jed	

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0.900		
		0.5*0.5-0.9*4				
		Súčet				
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,900		
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,900		
	2	Zakladanie				
4	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0.100		
		0,5*0,5*0,1*4				
		Súčet				
5	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	0.900		
		0,5*0,5*0,9*4				
		Súčet				
6	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	0,800		
		0,5*0.1-4*4				
		Súčet				
7	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	0,800		
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	311231114	Murivo nosné tehlové dl'. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	9,720		
		(8,3+2,5)'2*1,0*0,45				
		Súčet				
9	311232311	Murivo z lícových tehál TERČA Oxford Klinker plná 25 P60 červ.tm.	m3	17,781		
		(12,45+40.157)'2.6*0.065*2				
		-3,0'2,4"0,065*3'2				
		(4 95+3,75+5,0+3,175)*2,6*0,065				

p.e,	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jed	
		1.4,75+5,0+5.0+4,475)"2,6"0,065				
		(8.93+3,4)*2*1.0*0,065				
		Súčet				
10	317231644	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných dl. 250mm P 25 MVC 2,5	m3	4,698		
		1,2'0,9"0,45*4+3,4*0,9*0,45*2				
		Súčet				
11	331231129	Murivo pilierov z tehál dl. 290mm P 20-25 M I MC 15	m3	2,349		
		0,45*0,45'2,9*4				
		Súčet				
12	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry	ks	140,000		
13	999000001	Ostatný materiál PE/4	m	25.920		
14	9990000002	Ostatný materiál-PE/5a,b	m	40 .61		
		(0,345*98+0,225-1+0,202*3+0,1 8+0,14+0,345*15+0,125)				
		Súčet				
J 5	9990000003	Ostatný materiál PE/6a.b,c	ks	14.000		
16	9990000004	Ostatný materiál PE/7	ks	..000		
	A	Vodorovné konštrukcie				
17	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	19,739		
		7,17*4,0*0.2*2				
		7,799*2,65*0.2*2				
		Súčet				
18	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	2,057		
		0,3*0,3*22,86				
		Súčet				
19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,716		
		0.3*22,86*2				
		Súčet				
20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	tn2	13,716		
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,137		
	5	Komunikácie				

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Je	
22	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	11,220		
		3,4*1,65*2				
		Súčet				
23	596142111	Kladenie dlažby z mozaiky dvoj a viacfarebnej pre peších ^o lôžka z cementovej malty	m2	23,720		
		3,4*1,65*2				
		5,0*2,5				
		Súčet				
• ,	5838010600	Umelá kamenná dlažba	m2	23,720		
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
25	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	19.800		
		(7,4+2,5)*2*1,0				
		Súčet				
26	632451023	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 40 mm	m2	18.500		
		7,4*2,5				
		Súčet				
	9	statné konštrukcie a práce-búranie				
27	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2,50 m	m2	105,2		
		(12.45+40,157)*1,0*2				
		(4,95+3,75+5,0+3,175)*1,0				
		(4,75+5,0+5,0+4.475)*1,0				
		(8,93+3,4)*2*1,0*1,0				
		Súčet				
28	965041320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín.škvarobetón hr.do 100 mm-1,600 t	m3	4,838		
		4,5*10,75*0,1				
		Súčet				
29	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m 3	1,683		
		3,4*1,65*0,15*2				
		Súčet				
30	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov krídla vrát nad 4 m2	ks	6,000		

P.C.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Je	
31	963062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	21,600		
		2,4*3,0*3				
		SJčet				
32	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,741		
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,741		
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	114,669		
35	979081122	Poplatok za skládku	t	12,741		
36	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,741		
37	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,223		
	99	Presun hmôt HSV				
38	998151111	Presun hmôt pre obj.8152.8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvárnic.blokov výšky do 10 m	t	148,727		
39	998151115	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	148,727		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	712	Izolácie striech				
40	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	4.838		
		4,5*10,75*0,1				
		Súčet				
41	712300834	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,006001	m2	4,838		
42	712300841	Odstránenie povlak, krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	4,838		
	762	Konštrukcie tesárske				
43	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	91,560		
44	605PC1	Rezivo a fošne	m3	7.777		
		7 07 -1,1				
45	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	40,500		
46	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	40,500		

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jed	
47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ. vruty. impregnácia	m 3	7.07C		
48	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	+,500		
49	998762294	Konštrukcie tesárske,pripi.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,300		
	764	Konštrukcie klampiarske				
50	764251201	Žľaby z Cu plechu pododkvpové štvorhranné rš 250 mm	m	2,,uu0		
		9,2*2+4,3*2				
		Súčet				
51	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1.000		
52	764259232	Žľaby z medeného CU plechu,kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 150 x 300 x 400 mm	ks	1.000		
53	04..T:850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm 0,00175t	m	30,500		
54	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm 0.00338t	m	3,000		
55	764530230	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviok včítane rohov rš 400 mm	m	0,000		
56	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		
57	998764294	Konštrukcie klampiarske,pripi.za presun nad vymedz. najväč. dopr vzdial. do 1000m	%	1 +00		
	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
58	765333200	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP pultová strecha na sucho	m2	40,500		
59	765333201	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	4,900		
60	765333204	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP nárožie na sucho	m	31.910		
61	765333208	Príplatok na úpravu okolo nosičov bleskozvodov,stožiarov a pod,škridlami betónovými BRAMAC ALP	ks	1,000		
62	765333210	Škridla odvetrávacia	ks	10,000		
63	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro	n,-	40,500		
64	6735241700	Fólia BRAMAC Pro (hydroizol)	m2	40,500		
65	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600		
66	998765294	Tvrdé krytiny,pripi.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3.800		
	766	Konštrukcie stolárske				
67	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otvarového do zamurovanej rámovej zárubne jednokridlové	ks	1,000		

p.C.	Kód položky	Ná.řov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jed	
68	611PC	Dvere 800/750	ks	1000		
69	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		
70	998766294	Konštrukcie stolárske,přípi.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,500		
	/or	Konštrukcie doplnkové kovové				
v-	767662120	Montáž mreží	m2	••1,180		
		3,1*2,6*3				
		Súčet				
12	9990000000	Dodávka mreží	m2	24.180		
	783	Dokončovacie práce - nátery				
73	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	154,900		

Cel (v E	
DPH	
Cel (v E	

14a 9990000002 Ostatný materiál-PE/5a,b

m

26000

Celk (v E	
DPH	
Celk (v E	

SPO

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Objekt: SO 02 - Obnova verejnej zelene

Časť: SO - 02 A7 Terénne a sadové úpravy

Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

PC	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo		

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111212111	Odstránenie drevín priem, do 1000 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6 150 00		
2	180405112A	Založenie trávniku kobercový	m2	4 635.00		
3	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5.objem nad 0,01 do 0.02 m3	ks	1 300.00		
4	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 objem nad 0.40 do 1.00 m3	ks	20,00		
5	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	1 300.00		
6	0266183801	<i>Buxus</i>	ks	340.00		
7	02661838u2	<i>Eonymus</i>	ks	100.00		
8	026618380	<i>Cornus</i>	ks	240,00		
9	0265244100	<i>Vtáči zob - Ligustrum vulgare, krik bal, 50 - 70 cm</i>	ks	320.00		
10	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1.8 m	ks	20,00		
11	0265530700	<i>Lipa - Tilia cordata, strom obv. 8 - 10 cm</i>	ks	1 z. 60		
		12* 1,05				
12	0266026900	<i>Cyprušteľ - Chamaecyparis lav. 'soniana-nizky kultivar</i>	kr.	4,2		
		4 * 1.05				
13	0266032200	<i>Cyprušteľ - Chamaecyparis lawsoniana</i>	ks	3,1		
		3* 1,05				
14	02660069	<i>Platanus occidentalis</i>	ks	1,05		
		1 * 1,05				
15	0266052201	<i>Clematis-farebný kultivar</i>	ks	30.00		
16	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	20,00		
17	05212020	<i>Drevenné koly</i>	m3	0,01		
		0.01 " 1,01				

18	134901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	^0,0		
	99	Presun hmôt HSV				
19	398231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,5		

20		Mulčovacia kôra, 70 1 balenie	bal.	793,0		
21	1080505010010	Mulcovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovne	m2	1 189,0		

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizacia mestskej oddychovej zóny

Objekt: SO 03 Vybudovanie detských ihrísk

Časť: SO - 03 A9 Ihrisko pre väčšie deti

Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Je	
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	766	Konštrukcie stolárske				
1	7666	Montáž KARIM2	ks	1,000		
2	76661	Hojdačka Bidlo (GONDOLA) - dodávka	ks	1,000		
3	76662	Kolotoč Tornádo (EDDIES) - dodávka	ks	1,000		
4	76663	Lanové prvky COSMO 11- dodávka	ks	1,000		
5	7667	Montáž (doprava) KARIM2	ks	1,000		
6	76671	Hojdačka Bidlo -výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
7	7667~	Hojdačka Bidlo -výkop základových pätiiek	ks	1,000		
8	76673	Hojdačka Bidlo - betón	ks	1,000		
9	76674	Hojdačka Bidlo - obrubník	ks	1,000		
10	76675	Hojdačka Bidlo - gumová dlažba	ks	1,000		
11	76681	Kolotoč Tornádo -výkop dopadovej zóny	ks	0,000		
12	76682	Kolotoč Tornádo -výkop základových pätiiek	ks	1 000		
13	76683	Kolotoč Tornádo - betón	ks	1,000		
14	76684	Kolotoč Tornádo - obrubník	ks	0,000		
15	76685	Kolotoč Tornádo - gumová dlažba	ks	0,000		
16	76691	Kombinované zostavy COSMO 11-výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
17	76692	Kombinované zostavy COSMO 11-výkop základových pätiiek	k s	1,000		
18	76693	Kombinované zostavy COSMO 11- betón	ks	1,000		
19	76694	Kombinované zostavy COSMO 11- obrubník	ks	1,000		
20	76695	Kombinované zostavy COSMO 11- gumová dlažba	ks	1,000		

Celk

DPH

Celk
(v EU

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Objekt: SO 03 Vybudovanie detských ihrísk

Časť: SO - 03 A10 Ihrisko pre menšie deti

Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotk	
					E	

PSV
766

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie stolárske

1	766	Montáž KARÍM	ks	1 000		
2	7661	Dodávka AP0906 - výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
3	76610	Dodávka AR016 - gumová dlažba	ks	1,000		
4	76611	Dodávka AR011 - výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
5	76613	Dodávka AR011 - výkop základových pätiiek	ks	1,000		
6	76614	Dodávka AR011 - betón	ks	1,000		
7	76615	Dodávka AR011 - Obručník	ks	1,000		
8	76616	Dodávka AR011 - gumová dlažba	ks	1,000		
9	76617	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
10	76618	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - výkop základových pätiiek	ks	2,000		
11	76619	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - betón	ks	2,000		
12	7661A	Dodávka Mestečko TRIS s telocvičňou a učebňou	ks	1,000		
13	7661B	Dodávka Pružinové hojdačky -sova na pružine	ks	1,000		
14	7661C	Dodávka Pružinové hojdačky - kúriatko na pružine s plošinou	ks	1,000		
15	7661D	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm	ks	2,000		
16	7661E	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm	ks	2,000		
17	7661F	Dodávka gumenné klátiky zelený 30 cm	ks	1,000		
18	7661G	KARÍM montáže	ks	1,000		
19	7662	Dodávka AP0906 - výkop základových pätiiek	ks	1,000		
20	76620	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - obručník	ks	0,000		
21	76621	Dodávka gumenné klátiky čierny 20 cm - gumová dlažba	ks	0,000		
22	76622	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm - výkop dopadovej zóny	ks	0,000		
23	76623	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm - výkop základových pätiiek	ks	2,000		
24	76624	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm - betón	ks	2,000		
25	76625	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm - obručník	ks	0,000		
26	76626	Dodávka gumenné klátiky červený 40 cm - gumová dlažba	ks	0,000		
27	76627	Dodávka gumenné Matiky zelený 30 cm - výkop dopadovej zóny	ks	0,000		

PC.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková	
					EUF	
28	76628	Dodávka gumenné klátky zelený 30 cm - výkop základových pätiiek	ks	1,000		
29	76629	Dodávka gumenné klátky zelený 30 cm - betón	ks	1,000		
30	7663	Dodávka AP0906 - betón	ks	1,000	2	
31	76630	Dodávka gumenné klátky zelený 30 cm - obrubník	ks	0,000		
32	76631	Dodávka gumenné klátky zelený 30 cm - gumová dlažba	ks	0,000		
33	7664	Dodávka AP0906 - Obrubník	ks	1,000	2	
34	7665	Dodávka AP0906 - gumová dlažba	ks	1,000	2 8	
35	7666	Dodávka AR016 • výkop dopadovej zóny	ks	1,000		
36	7667	Dodávka AR016 - výkop základových pätiiek	ks	1,000		
37	7668	Dodávka AR016-betón	ks	1.000		
38	7669	Dodávka AR016 - Obrubník	ks	1,000		

Celkom (v EUR):	
DPH:	
Celkom s D (v EUR):	

Stavba: Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Časť: SO - 04 A11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zhotoviteľ: Cesty Nitra a.s.

PC.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jedno	
1	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	250,000		
2	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	500,000		
3	3410106800	Kábel silový medený CYKY 3Cx06	m	1 000,000		
4	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	175,000		
5	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	200,000		
b	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	200,000		
7	3410106700	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	200,000		
8	2861381300	Chránička plastová,90/75 KOPOFLEX 90	m	250,000		
9	2861381300	Chránička plastová, 110/94 KOPOFLEX 110	m	150,000		
10	745620111	Vodič pozinkovaný zvodový bez podpier FeZn fi 10 mm	m	200,000		
11	745610021	Pasovina, upevňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm' (30x4 mm)	m	800,000		
12	3544189500	Prípojovacia svorka SP1	ks	33,000		
13	3480010010	Parkové svetidlo na stožiar. 70 W. 230 V	ks	66,000		
14	3455110785	Žiarivka - výberová	ks	66,000		
15	3480108600	Nástenné svetidlo	ks	31,000		
16		Rámik dvojnonásobný	ks	6,000		
17	3480255500	Núdzové osvetlenie, 230V 9W, 2 hod, batéria	ks	4,000		
18	210071113	Ekvipotenciálna pripojnica	ks	3,000		
19	3540201700	Svorka Bernard+, Cu-pásik dĺžky 750 mm	ks	5,000		
20	3450638700	svorka Wago 2x1-2,5	ks	100,000		
21	3450638800	svorka Wago 3x1-2,5	ks	300,000		
22	3450638900	svorka Wago4x 1-2,5	ks	200,000		
23	210010323	Svetidlová svorkovnica do 6mm2 vrátane zapojenia (KR 125), škatuľa odbočná s viečkom	ks	25,000		
24	210270801	Káblové štítky označovacie z PVC rozmer 4x8 cm	ks	100,000		
25	2830038000	Stahovacia páska prírodná 180 x 7,8 mm , typ : 180	m	500,000		
26	211010002	Pomocný materiál, vodiče, skrutky...	kpl.	1,000		

P.Č.	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jed	
27	210010002	Trubka ohybná elektroinštalačná ,uložená pod omietkou typ 23-16 mm.Dn=16	m	100,000		
28	210010004	Trubka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23-29 mm, Dn=29	m	100,000		
29	210010342	Krabica Acedur IP56	ks	10,000		
30	3470160040	Žiarivka 18W, 230V	ks	50,000		
31	3470160040	Žiarivka lineárna 18 W/830	ks	50,000		
32	M801*J20n	Ponorné svetidlo	ks	4 000		
33	3470010630	Žiarovka halogénová 300V, 100 W	ks	4,000		
34	3581152200	Transformátor TP . 230V/12V, 1500VA	ks	2,000		
35	744711011	Stožiar osvetľovací sadový oceľový, STK60/40/3 pozink.	ks	33,000		
36	744721003	Výložník jednoramenný pre dve svetidlá	ks	33.000		
37	2830002000	Výstražná fólia červená	m	800,000		
38	5924453152	Tehla červená	ks	1 000,000		
39	744743001	Stožiarová výzbroj - svorkovnica do 16-35mm2	ks	33,000		
40	211010001	Pomocný materiál, skrutky, dutinky.....	kpi.	1,000		
41	3570143200	Rozvádzač RV01, F403 W 40A PO	ks	1,000		
42	3570177600	Rozvádzač RV01.1,Plastová rozvodnica 800x400x250mmm. In=40A, 400/230V; IP54/20,	ks	1,000		
43	3570177500	Rozvádzač RV01.2, Plastová rozvodnica 800x400x250mmm. In=40A. 400/230V: IP54/20.	ks	1,000		
44	3570190100	Rozvádzač ZS1, ZS2. Zásuvková skrinka	ks	2.000		
45	HZS000113	Vytýčenie trasy, stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3)	hod.	20,000		
		Stavebné práce - zhotovenie betónových základov pre stožiare a rozvádzače				
46	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr, C 12/15	m ³	11,340		
		0,50*1.20-0.80*3				
		0,50*0,50*1.20*33				
47	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie dielce	m ²	7,620		
		(0.50+1,20)*2*0,10*3				
		(0,50+0,50)*2*0,10*33				
43	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie - dielce	m ²	7,620		
		Výkopové práce, Zemné práce pri extr. mont. prácach				
49	460050103	Jama pre združený stožiar nepatkováný dĺžky 6-8 m , v rovine, zásyp a zhutnenie . zemina tr. 3	ks	33,000		
50	950101001	Revízie	hod.	20,000		
51	HZS000112	Skreslenie skutkového stavu,stavebno montážne práce náročnejšie(Tr2)	hod.	50,000		

p.č,	Kód položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jedn	
		Elektroinštalácia				
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	740	Silnoprúd				
52	744121002	Montáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	66,00		
03	744121003	Montáž svetidla - núdzové	ks	4,00		
£4	744121101	Montáž svetidla nástenného	ks	31,00		
	M	Práce a dodávky M				
	21-M	Elektromontáže				
55	34507:~::~\~.ou	Rúrka PVC 2316	m	1 0 5 0		
56	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	2 0		
57	3451006700	Vývodka 9929 rovná	ks	1 0 0		
58	3457106400	Rúrka inštalačná ohybná PVC 2329	m	1 0 5 0		
59	3450913500	Krabica KR-125	ks	2 5 0		
60	210170003	Jednofázový transform.prevod nn vrátane zap.vstavané, všetky prevody 1 primár - 1 sekundár do 3000 VA	ks	2 0		
61	2101900.?!	Montáž skrine RVS a Blokora vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 kg	ks	3 TO		
62	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásikai.bez vodiča a prípoj, vodiča)	ks	5 0		
63	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1 , 5	m	4 0 0 0		
64	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2 , 5	m	2 0 0 0		
65	210800107	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 4	m	200		
66	210800108	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 6	m	1 000		
67	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	500		
68	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	250		
69	211010001	Pomocný materiál	ks	1.000		
	46-M	Zemné práce pri extr.mont, prácach				
70	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	800,000		

Uelk (v E	
DPH	
Celk (v f	