

ZMLUVA O DIELO č. 071/13/07/ZoD

podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta
zodpovedný pracovník za technickú časť: Karol Czere
IČO: 00305065
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.,
č. ú.: 660 282 7002 / 5600

Mesto SENEČ, Mierové nám. 8, 903 15 Senec

2. Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán: Ján Izsák
IČO: 14136007
DIČ: 1020235678
IČ DPH: SK1020235678
Bankové spojenie: VÚB č.ú.: 1224282654/0200,
ČSOB č.ú.: 4001151087/7500
Zapísaný v živnostenskom registri: č. 108-570

Ján Izsák, ATYP-STAV, Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, uverejnenej verejnej súťaže vo Vestníku VO č. 73 zo 13.4.2013 pod č. 5703 - MSP a súťažnými podkladmi zabezpečí realizáciu stavby – diela “ Prístavba dvoch tried M.Š. – Kysucká ” v súlade so svojou súťažnou ponukou a podľa spracovaného projektu pre stavebné povolenie (PSP) Ing. arch. Kamenárom, č. zák. 01/2013 v 03/2013, ktorého súčasťou je výkaz – výmer. Rieši prístavbu dvoch tried materskej školy na Kysuckej ulici v Senci. Je to jednopodlažná budova neštandardného pôdorysu s nepravidelnými uhlami, nepodpivničená, s plochou strechou, s atypickým denným osvetlením aj strešnými svetlíkmi. PSP je Prílohou č. 1 a odbytový rozpočet Prílohou č. 2 ako nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane súťažných podkladov.
- 2.2. Súčasť predmetu obstarávania a jeho ceny musí byť taktiež v prípade potreby spracovanie – dopracovanie konštrukčnej a dielenskej dokumentácie vrátane jej schválenia na príslušných orgánoch štátnej správy (napr. TI SR, SPP). Súčasťou predmetu obstarávania a jeho ceny je i spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach.
- 2.3. Súčasťou zhotovenia diela – realizácie prác a tým i súčasťou ceny musí byť taktiež:
- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch
 - doprava dodávok a materiálu na stavbu, presun hmôt, vedľajšie súvisiace náklady vč. zariadenia staveniska (ZS)
 - opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác vrátane zabezpečenia prác počas prevádzky susediacich komunikácií, ako i bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov a verejného priestoru, činnosť zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle platného stavebného zákona č. 50/1976 Z.b. v znení nasl. predpisov
 - dočasné dopravné značenie a vytýčenie stavby oprávneným geodetom vrátane podzemných inžinierskych sietí
 - organizácia postupu prác tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a prevádzka materskej školy

- v prípade narušenia existujúcich zariadení, objektov, plôch a komunikácií počas realizácie prác ich uvedenie do pôvodného stavu.
- 2.4. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované:
- platnými zákonmi a normami STN
 - garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 48 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
 - súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o zhode) použitých dodávok, materiálov a výrobkov, predpísané skúšky, kontroly a revízie v zmysle platných zákonov, predpisov a noriem a potrebné taktiež pre účely kolaudačného konania
 - minimalizácia plochy zariadenia staveniska, objekty ZS objednávatel' neposkytuje
 - pri realizácii diela je potrebné dodržiavať všeobecné platné predpisy a zvyklosti z hľadiska ochrany a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ekologických požiadaviek, vrátane minimalizácie vplyvov prác na výluky existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov, resp. dodávok a materiálov
 - minimalizácia hluku, obmedzení a výluk
 - potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom obstarávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác.
- 2.5. Objednávatel' sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.

III. Dodacia lehota

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje predmet plnenia v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v lehote:
- a) predpokladané začatie prác jún 2013, resp. 7 dní od odovzdania staveniska a podpisu tejto ZoD
 - b) ukončenie prác (hodnotiace kritérium) do 70 dní od odovzdania staveniska a podpisu tejto ZoD.
- Postup prác bude zabezpečovaný podľa dohodnutého časového harmonogramu, ktorý zhotoviteľ spracuje a odsúhlasí s objednávatel'om najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za splnenie – vykonanie predmetu obstarania podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške odbytového rozpočtu podľa Prílohy č. 2 a predstavuje 145 94,37 EUR bez DPH, celkovú cenu s 20 % DPH 174 833,24 EUR, slovom jednostosedemdesiatštyritisíc osemstotrisaťtri EUR a dvadsaťštyri centov.
- 4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., odsek 4.1. tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, zhotoviteľ vyfaktúruje objednávatel'ovi, po odovzdaní a prevzatí prác jednotlivých ucelených funkčných častí potvrdených objednávatel'om, ktoré budú dohodnuté v harmonograme podľa bodu 3.1.
- 4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad na základe a po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác ucelenej časti diela. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej odovzdania objednávatel'ovi.
- 4.4. Faktúry predloží zhotoviteľ odberateľovi musia obsahovať nasledovné údaje:
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
 - názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka (obchodné meno a adresa),
 - predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávetel'a
 - deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

- 4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

V. Záruka - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto nároky:
- a) bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní
 - b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú.
- 5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 48 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác celého diela.
- 5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
- 5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne.
- 5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo:
- požadovať bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné,
 - požadovať primeranú zľavu z ceny, minimálne 20 % z ceny diela, ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, pričom dielo bude užívania schopné. Týmto vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez vady.
- 5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými normami (STN). Uplatnenie zodpovednosti a oznámenie väd musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia väd.

VI. Obchodné tajomstvo

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

VII. Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok ustanovených v obchodnom zákonníku.
- 7.2. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čl. II., III a V. tejto zmluvy
 - b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., bod 3.1. o viac ako 30 dní,
 - c) neodstránenie väd a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých termínoch
 - d) nezabezpečenie finančných prostriedkov zo strany objednávateľa trvajúce viac ako 120 dní.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu podľa bodu 3.1.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súvisiace s jeho stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- 8.5. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela.
- 8.6. Zodpovedný stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Bóžingová Mária, ktorá má odbornú spôsobilosť v zmysle stavebného zákona, ev. č. 0079010.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle novely zákona č. 237/2000 Z. z..
- 8.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 60,- EUR, za každý deň omeškanie s termínom odstránenia väd v dohodnutých termínoch.
- 9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 8.1., 2. po dobu omeškania z dôvodov na strane objednávateľa.
- 9.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ vyúčtuje úroky z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry.
- 9.5. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.
- 10.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná strana.
- 10.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s všeobecne záväznými predpismi.

V Senci, dňa 21.8.2013

V Senci, dňa 21.8.2013

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

„podpísané“

„podpísané“

.....
Ing. Karol K v á l
primátor

.....
Ján I z s á k

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec	JKSO
Názov objektu	Materská škôlka	EČO
Názov časti	Stavebné práce HSV+PSV+Montáže	Miesto: Kysucká ul. Senec
Objednávateľ	MESTO SENEC	IČO IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Štefan Kamenár, I.A.S. sro	00305065
Zhotoviteľ	ATYP-STAV, Ján Izsák	14136007 SK1020235678
Spracoval	Viliam Tonhajzer	
Rozpočet číslo	213-055-001-0424T	Dňa 24.04.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	847,25	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	67 083,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	26 694,54	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	44 956,24	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	3 533,73					17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	2 578,67					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		145 694,37	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		145 694,37
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 145 694,37		29 138,87
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		174 833,24
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	847,246	67 083,947	67 931,193	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	6 512,633	6 512,633	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	2 558,217	2 558,217	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	59,816	14 109,617	14 169,433	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	14 666,129	14 666,129	0,000	0,000
5	Komunikácie	260,521	733,105	993,626	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	18 543,821	18 543,821	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	526,909	2 643,740	3 170,649	0,000	0,000
979	Presún sute	0,000	4 214,537	4 214,537	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	3 102,148	3 102,148	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	26 694,539	44 956,240	71 650,779	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 042,043	681,166	2 723,209	0,000	0,000
712	Izolácie striech	1 725,051	1 759,224	3 484,275	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	2 757,218	788,568	3 545,786	0,000	0,000
713-P	Izolácia potrubia	170,284	777,665	947,949	0,000	0,000
713-S	Tepelná izolácia-Strecha	6 548,743	4 251,079	10 799,822	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	23,023	1 789,820	1 812,843	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	153,650	3 145,806	3 299,456	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	313,360	260,597	573,957	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 482,881	908,459	2 391,340	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	891,332	147,567	1 038,899	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	334,832	524,796	859,628	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,000	5 820,822	5 820,822	0,000	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	233,070	665,941	899,011	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,000	1 987,121	1 987,121	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	502,910	502,910	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	5 324,000	13 150,776	18 474,776	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	571,451	571,451	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	471,680	642,934	1 114,614	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	2 409,241	1 193,062	3 602,303	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	866,860	1 480,111	2 346,971	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	205,408	205,408	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	2 256,145	2 256,145	0,000	0,000
785	Dokončovacie práce - tapetovanie	947,271	1 444,812	2 392,083	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	3 533,725	2 578,671	6 112,396	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	3 278,205	2 423,307	5 701,512	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	80,520	123,864	204,384	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	175,000	31,500	206,500	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>31 075,510</u>	<u>114 618,858</u>	<u>145 694,368</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV		Práce a dodávky HSV					847,246	67 083,947	67 931,193	0,000	
1		Zemné práce					0,000	6 512,633	6 512,633	0,000	
1	R	113205111	Vytrhanie obrubníkov	m	59,840	1,564	0,000	93,590	93,590	0,00000	0,000
			59,84		59,840						
			Súčet		59,840						
2	R	113307131	Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	68,670	8,462	0,000	581,086	581,086	0,00000	0,000
			68,67		68,670						
			Súčet		68,670						
3	R	113307132	Odstránenie podkladu z betónu prostého, rampy hr. vrstvy 200 mm	m2	130,000	14,258	0,000	1 853,540	1 853,540	0,00000	0,000
			130,00		130,000						
			Súčet		130,000						
4	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	70,530	2,474	0,000	174,491	174,491	0,00000	0,000
			"výkres S/01, hr.25 cm"								
			0,25*(14,468+7,3)/2*8,375		22,788						
			0,25*3,84*8,375		8,040						
			0,25*(8,58+11,106)/2*8,75		21,532						
			0,25*3,987*(9,809+8,809)/2		9,279						
			0,25*5,05*5,483		6,922						
			0,25*(2,5+2)/2*3,5		1,969						
			Súčet		70,530						
5	R	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	70,530	0,438	0,000	30,892	30,892	0,00000	0,000
			70,53		70,530						
			Súčet		70,530						
6	R	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	36,222	23,586	0,000	854,332	854,332	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výkres statiky-S/01-1+S/01"								
			"hlbka 95 cm-šírka 50 cm"								
			0,5*0,95*(14,468+3,84+11,106+8,75+5,728+5,155)		23,297						
			0,5*0,95*(1,6+1,6+5,61+7,06+8,654+2,686)		12,925						
			Súčet		36,222						
7	R	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	36,222	4,715	0,000	170,787	170,787	0,00000	0,000
			36,222		36,222						
			Súčet		36,222						
8	R	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	15,677	15,576	0,000	244,185	244,185	0,00000	0,000
			"pre 2 ks šachty, hĺbka 2,2 m"								
			2,2*(3,23+1,86)/2*1,4*2		15,677						
			Súčet		15,677						
9	R	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,677	2,188	0,000	34,301	34,301	0,00000	0,000
			15,677		15,677						
			Súčet		15,677						
10	R	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	34,716	13,793	0,000	478,838	478,838	0,00000	0,000
			"pre 2 ks šachty"								
			(3,23+1,86)/2*2*2,2*2		22,396						
			1,4*2*2,2*2		12,320						
			Súčet		34,716						
11	R	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	34,716	0,429	0,000	14,893	14,893	0,00000	0,000
			34,716		34,716						
			Súčet		34,716						
12	R	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,860	15,576	0,000	75,699	75,699	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výkres statiky č.S/044"								
			"pre základovú pätku pod stĺp-5x, hĺbka 90 cm"								
			0,9*1,2*0,9*5		4,860						
			Súčet		4,860						
13	R	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	4,860	2,188	0,000	10,634	10,634	0,00000	0,000
			4,86		4,860						
			Súčet		4,860						
14	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	118,665	0,767	0,000	91,016	91,016	0,00000	0,000
			70,53+36,222+4,86+15,677		127,289						
			"odpočet zásypu"								
			-8,624		-8,624						
			Súčet		118,665						
15	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	118,665	3,512	0,000	416,751	416,751	0,00000	0,000
			118,665		118,665						
			Súčet		118,665						
16	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	118,665	3,421	0,000	405,953	405,953	0,00000	0,000
			118,665		118,665						
			Súčet		118,665						
17	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	118,665	0,357	0,000	42,363	42,363	0,00000	0,000
			118,665		118,665						
			Súčet		118,665						
18	R	13210-0024	Skládka zeminy	m3	118,665	7,550	0,000	895,921	895,921	0,00000	0,000
			118,665		118,665						
			Súčet		118,665						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	R	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	8,624	5,028	0,000	43,361	43,361	0,00000	0,000
			"zásyp okolo 2 schiet"								
			(0,4+1)/2*1,4*2,2*2*2		8,624						
			Súčet		8,624						
2 Zakladanie							0,000	2 558,217	2 558,217		0,000
20	R	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm	m3	4,353	23,526	0,000	102,409	102,409	0,00000	0,000
			"výkres statiky-S/01-1+S/01"								
			"hlbka 10 cm-šírka 50 cm"								
			0,5*0,1*(14,468+3,84+11,106+8,75+5,728+5,155)		2,452						
			0,5*0,1*(1,6+1,6+5,61+7,06+8,654+2,686)		1,361						
			Medzisúčet		3,813						
			"výkres statiky č.S/044"								
			"pre základovú pätku pod stlp-5x"								
			"hlbka 10 cm"								
			0,1*1,2*0,9*5		0,540						
			Medzisúčet		0,540						
			Súčet		4,353						
21	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	32,409	66,375	0,000	2 151,147	2 151,147	0,00000	0,000
			"výkres statiky-S/01-1+S/01"								
			"hlbka 85 cm-šírka 50 cm"								
			0,5*0,85*(14,468+3,84+11,106+8,75+5,728+5,155)		20,845						
			0,5*0,85*(1,6+1,6+5,61+7,06+8,654+2,686)		11,564						
			Súčet		32,409						
22	R	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,590	66,375	0,000	304,661	304,661	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výkres statiky č.S" /044"								
			"pre základovú pátku pod stlp-5x"								
			"hlbka 85 cm"								
			0,85*1,2*0,9*5		4,590						
			Súčet		4,590						
3 Zvislé a kompletne konstrukcie							59,816	14 109,617	14 169,433		0,000
23	R	310272107	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P6-700	m3	17,996	90,139	0,000	1 622,141	1 622,141	0,00000	0,000
			"výška 3,25 hr.25 cm"								
			0,25*3,25*(3,89+3,917+1,4+2,985+4,374)-0,25*1,4*2		12,760						
			Medzisúččet		12,760						
			"atika hr.25 cm-výška 60 cm"								
			"ľavá stena"								
			0,25*0,6*(9,153+2,857+3,1)		2,267						
			"pravá stena"								
			0,25*0,6*9,450		1,418						
			"predná stena"								
			0,25*0,6*(8,256+2,082)		1,551						
			Medzisúččet		5,236						
			Súčet		17,996						
24	R	311273118	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.350 P2-350 (LAMBDA)	m3	8,960	92,269	0,000	826,730	826,730	0,00000	0,000
			"atika hr.35 cm-výška 60 cm"								
			"zadná stena"								
			0,35*0,6*(14,255+4,009+10,613)		6,064						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"ľavá stena"								
			0,35*0,6*4		0,840						
			"pravá stena"								
			0,35*0,6*(5,279+4,51)		2,056						
			Súčet		8,960						
25	R	311273119	Murivo nosné z tvárnice YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.375 P2-400	m3	65,285	101,732	0,000	6 641,574	6 641,574	0,00000	0,000
			"výška 3,25m-hr.0,375 m"								
			"zadná stena"								
			0,375*3,25*(14,468+3,84+11,106)		35,848						
			"odpočet otvorov"								
			-0,375*(0,5*1)*3		-0,563						
			-0,375*(1*1)*7-0,375*2*1		-3,375						
			Medzisúččet		31,910						
			"ľavá stena"								
			0,375*3,25*(2,311+8,654)		13,364						
			"odpočet otvorov"								
			-0,375*(1,75*2*3+1,5*2)		-5,063						
			Medzisúččet		8,301						
			"pravá strana"								
			0,375*3,25*8,375		10,207						
			"odpočet otvorov"								
			-0,375*(0,5*1*3+1,75*2)		-1,875						
			Medzisúččet		8,332						
			"predná stena"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,375*3,25*(5,61+1*2+1,754+2+1,6+2,435+5,353)		25,292						
			"odpočet otvorov"								
			-0,375*(1,5*2*3+1*1+1,6*2+1,7*2*2+1,4*2)		-8,550						
			Medzisúččet		16,742						
			Súččet		65,285						
26	R	311311811	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 12/15	m3	2,808	64,200	0,000	180,274	180,274	0,00000	0,000
			"steny šachty prostého betonu-šachty"								
			"hr.15 cm-výška 1,95 m"								
			0,15*(1,2*4)*1,95*2		2,808						
			Súččet		2,808						
27	R	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	37,440	11,737	0,000	439,433	439,433	0,00000	0,000
			"steny šachty-2 šachty"								
			1,95*(1,5*2+1,2*2)*2		21,060						
			1,95*(1,2*2+0,9*2)*2		16,380						
			Súččet		37,440						
28	R	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	37,440	3,250	0,000	121,680	121,680	0,00000	0,000
			37,44		37,440						
			Súččet		37,440						
29	R	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	8,000	4,115	0,000	32,920	32,920	0,00000	0,000
			"na 2 šachty"								
			4*2		8,000						
			Súččet		8,000						
30	593	5932110000	Preklad železobetónový RZP 1-120,(1/10) 119x14x14cm	ks	8,000	7,477	59,816	0,000	59,816	0,00000	0,000
			4*2		8,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		8,000						
31	R	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	12,000	10,018	0,000	120,216	120,216	0,00000	0,000
			"m.č109+110+111+112+113+105+106+107+101+102+115"								
			1+1+2+2+3+2+1		12,000						
			Súčet		12,000						
32	R	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	3,428	76,125	0,000	260,957	260,957	0,00000	0,000
			"výkres statiky č.S/01+S/02"								
			"P1"								
			0,25*0,46*3		0,345						
			Medzisúčet		0,345						
			"výkres statiky č.S/03"								
			"prievlak RA"								
			"hr.25 cm-výška 46 cm"								
			0,25*0,46*14,503		1,668						
			"prievlak RB"								
			0,25*0,46*12,307		1,415						
			Medzisúčet		3,083						
			Súčet		3,428						
33	R	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	34,159	11,195	0,000	382,410	382,410	0,00000	0,000
			"výkres statiky č.S/01+S/02"								
			"P1"								
			0,46*2*3		2,760						
			0,25*2,498		0,625						
			Medzisúčet		3,385						
			"výkres statiky č.S" /03"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"prievlak RA"								
			"hr.25 cm-výška 46 cm"								
			2*0,46*14,503		13,343						
			0,25*(4,964+4,8+3,489)		3,313						
			"prievlak RB"								
			2*0,46*12,307		11,322						
			0,25*(4,882+4,4+1,9)		2,796						
			Medzisúččet		30,774						
			Súččet		34,159						
34	R	3317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	34,159	3,990	0,000	136,294	136,294	0,00000	0,000
			"detto ako montáž"								
			34,159		34,159						
			Súččet		34,159						
35	R	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,066	73,875	0,000	78,751	78,751	0,00000	0,000
			"výkres statiky S/01+S/04"								
			"S1-25*25 cm-5 ks"								
			0,25*0,25*3,41*5		1,066						
			Súččet		1,066						
36	R	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	17,050	13,421	0,000	228,828	228,828	0,00000	0,000
			"výkres statiky S/01+S/04"								
			"S1-25*25 cm-5 ks"								
			0,25*4*3,41*5		17,050						
			Súččet		17,050						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	R	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	17,050	1,904	0,000	32,463	32,463	0,00000	0,000
			"detto ako montáž"								
			17,05		17,050						
			Súčet		17,050						
38	R	342272122	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	158,975	15,233	0,000	2 421,666	2 421,666	0,00000	0,000
			"výška 325 cm"								
			"m.č" .109"		0,109						
			3,25*(4,3+2,5+0,75)-0,7*1,97		23,159						
			"m.č.110-113"								
			3,25*(7,6+2,5+1,5+1,35+3+8,5)		79,463						
			"odpočet otvorov"								
			-1,1*2*2-0,6*1,97*2-0,8*1,97		-8,340						
			"m.č.115"								
			3,25*(1,874+4,3+0,75)-0,7*1,97		21,124						
			"m.č.106-107"								
			3,25*(3,25+1,4+0,7)-0,8*1,97*2-0,5*0,6		13,936						
			"m.č.104-102"								
			3,25*(3,7+3,25+2,25+1,6)-0,8*1,97-2*2		29,524						
			Súčet		158,975						
39	R	346245322	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 250mm P 10-20 MC 25 hr. 100 mm	m2	34,220	17,045	0,000	583,280	583,280	0,00000	0,000
			"okolo stien betovej šachty-2 šachty"								
			"hr.10 cm-výška 1,95 cm"								
			2,95*(1,7*2+1,2*2)*2		34,220						
			Súčet		34,220						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 Vodorovné konštrukcie											
							0,000	14 666,129	14 666,129		0,000
40	R	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	43,744	74,850	0,000	3 274,238	3 274,238	0,00000	0,000
			"hr dosky 16 cm"								
			284,4*0,16		45,504						
			"odpočet svetlkov-1*1 m-11ks"								
			-0,16*1*1*11		-1,760						
			Súčet		43,744						
41	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	273,400	9,716	0,000	2 656,354	2 656,354	0,00000	0,000
			284,4		284,400						
			"odpočet svetlkov-1*1 m"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
42	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	273,400	2,902	0,000	793,407	793,407	0,00000	0,000
			273,4		273,400						
			Súčet		273,400						
43	R	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	273,400	7,777	0,000	2 126,232	2 126,232	0,00000	0,000
			273,4		273,400						
			Súčet		273,400						
44	R	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	273,400	1,940	0,000	530,396	530,396	0,00000	0,000
			273,4		273,400						
			Súčet		273,400						
45	R	411321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	13,080	74,100	0,000	969,228	969,228	0,00000	0,000
			"výkres statiky č.S/01+S" /04"								
			" V-1"								
			0,375*0,41*50		7,688						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			" V-2"								
			0,375*0,41*18		2,768						
			" V-3"								
			0,25*0,41*25,6		2,624						
			Súčet		13,080						
46	R	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	87,890	5,342	0,000	469,508	469,508	0,00000	0,000
			"výkres statiky č.S/01+S/04"								
			" V-1"								
			2*0,41*50		41,000						
			0,375*(0,8*3+1*7+2)		4,275						
			0,375*(1,7*2+1,4+1,5*5+1,75*2)		5,925						
			" V-2"								
			2*0,41*18		14,760						
			0,375*(0,5*3+1)		0,938						
			" V-3"								
			2*0,41*25,6		20,992						
			Súčet		87,890						
47	R	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	87,890	1,944	0,000	170,858	170,858	0,00000	0,000
			"detto ako montáž"								
			87,89		87,890						
			Súčet		87,890						
48	R	417361322	Výstuž z bet.okele 10425	t	4,609	797,550	0,000	3 675,908	3 675,908	0,00000	0,000
			"výkaz bet.okele komplet"								
			4,6085		4,609						
			Súčet		4,609						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5							260,521	733,105	993,626	0,000	
49	R	569751111	Spevnenie komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.150 mm	m2	29,650	3,378	0,000	100,158	100,158	0,00000	0,000
			"pre spevnené plochy"								
			"podklad pod dlažbu"								
			29,65		29,650						
			Súčet		29,650						
50	R	577161114	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny (ABH) hr.70mm	m2	36,000	9,522	0,000	342,792	342,792	0,00000	0,000
			36		36,000						
			Súčet		36,000						
51	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	29,650	9,786	0,000	290,155	290,155	0,00000	0,000
			29,65		29,650						
			Súčet		29,650						
52	592	5922901230	Zamková dlažba 6 cm,	m2	31,133	8,368	260,521	0,000	260,521	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			29,65*1,05		31,133						
			Súčet		31,133						
6							0,000	18 543,821	18 543,821	0,000	
53	R	611473112	Vnúťorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov štuková	m2	241,880	7,311	0,000	1 768,385	1 768,385	0,00000	0,000
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		252,880						
			"odpočet svetlikov-1*1 m"								
			-1*1*11		-11,000						
			Medzisúččet		-11,000						
			Súččet		241,880						
54	R	612451121	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká-pod obklad	m2	81,178	5,361	0,000	435,195	435,195	0,00000	0,000
			"pod obklady-výška 150 cm"								
			"m.č.106+107"								
			1,5*(3,5+2,2+1,5+3+0,6*2)-0,8*1,5*2		14,700						
			"m.č.109"								
			2*(4,2*2+2*2+0,8*2)-0,7*1,97		26,621						
			"m.č.111"								
			2*(1,3*2+1,5*2)-0,6*1,97		10,018						
			"m.č.112"								
			2*(1,2*4)-0,6*1,97		8,418						
			"m.č.115"								
			2*(4,2*2+1,5*2)-0,7*1,97		21,421						
			Súččet		81,178						
55	R	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí I v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	480,572	8,462	0,000	4 066,600	4 066,600	0,00000	0,000
			"nad obkladmi-výška 1,6 m"								
			"m.č.106+107"								
			1,6*(3,5+2,2+1,5+3+0,6*2)-0,8*0,47*2		17,488						
			" m.č" .109"		0,109						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výška 1,1 m"								
			1,1*(4,2*2+2*2+0,8*2)		15,400						
			"m.č.111"								
			1,1*(1,3*2+1,5*2)		6,160						
			"m.č.112"								
			1,1*(1,2*4)		5,280						
			"m.č.115"								
			1,1*(4,2*2+1,5*2)		12,540						
			Medzisúčet		56,977						
			"výška 3,1 m"								
			"m.č.101"								
			3,1*(2,5*2+1,5)-1,5*2-0,8*1,97		15,574						
			"m.č.102"								
			3,1*(1,4*2+2,25+2)-0,8*1,97-1*1		19,279						
			"m.č.103-pod sklotextilnu tapetu"								
			3,1*5,05*4-1,4*2-1,5*3,1-1,6*2-2,498*3,1		44,226						
			"m.č.104-pod sklotextilnu tapetu"								
			3,1*(5,6*2+3,987*2)-1,5*2*2-1,4*2-0,8*1,97-0,5*0,6*2		48,463						
			"m.č.105"								
			3,1*(1,1+0,9+1,3+1)-0,8*1,97-0,9*1,97		9,981						
			"m.č.108-pod sklotextilnu tapetu"								
			3,1*(2,1+4,5+8,654+7,3+8,25+10,2+1,5)		131,762						
			"odpočet otvorov"								
			-0,8*1,97-1*1*4-1,7*2-1,5*2*2-1,75*2*3		-25,476						
			"m.č.110"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,1*(2,6*2+3,1*2)-1*2-0,8*1,97		31,764						
			"m.č.113-pod sklotextilnu tapetu"								
			3,1*(6,5+1+3,1+1,5+2)-0,8*1,97-0,6*1,97*2-1,2*2*2		34,970						
			"m.č.114-pod sklotextilnú mriežku"								
			3,1*(8,6+9+4,5+2,024+8,58+4,4)		115,022						
			-1*1*3-0,8*1,97-1,2*2-1,75*2-1,7*2*2-1,4*2		-20,076						
			Medzisúččet		405,489						
			"ostenia š.15 cm"								
			"zadná stena"								
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(1*3)*7		3,150						
			0,15*(1*2+2)		0,600						
			"prava strana"								
			"ostenia"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			"ľavá strana"								
			"ostenia"								
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			0,15*(2*2+1,75)*2		1,725						
			0,15*(2*2+1,5)*5		4,125						
			"predná stena"								
			"ostenia"								
			0,15*(1*3)		0,450						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,15*(2,8*2+1,6)		1,080						
			0,15*(2*2+1,7)*2+0,15*(2*2+1,4)		2,520						
			Medzisúččet		18,106						
			Súččet		480,572						
56	R	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	480,572	0,596	0,000	286,421	286,421	0,00000	0,000
			480,572		480,572						
			Súččet		480,572						
57	R	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany	m2	480,572	1,943	0,000	933,751	933,751	0,00000	0,000
			480,572		480,572						
			Súččet		480,572						
58	R	613473112	Vnútna omietka vápennocem. zo suchých zmesí nanášaná na piliere a stĺpy štuková	m2	15,500	9,667	0,000	149,839	149,839	0,00000	0,000
			"výška 3,1m-5 stĺpov"								
			0,25*4*3,1*5		15,500						
			Súččet		15,500						
59	R	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	62,000	1,943	0,000	120,466	120,466	0,00000	0,000
			"5 stĺpov-4 hrany"								
			"výška 3,1 m"								
			3,1*4*5		62,000						
			Súččet		62,000						
60	R	622464116	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozrnná	m2	27,148	8,205	0,000	222,749	222,749	0,00000	0,000
			"šírka 35 cm"								
			"ľavá stena"								
			0,35*(9,153+2,857+3,1)		5,289						
			"pravá strana"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,35*9,450		3,308						
			"predná stena"								
			0,35*(8,256+2,082)		3,618						
			"zadná stena"								
			0,35*(14,255+4,009+10,613)		10,107						
			"ľavá stena"								
			0,35*4		1,400						
			"pravá stena"								
			0,35*(5,279+4,51)		3,426						
			Súčet		27,148						
61	R	621462135	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	m2	27,148	6,132	0,000	166,472	166,472	0,00000	0,000
			"šírka 35 cm"								
			"ľavá stena"								
			0,35*(9,153+2,857+3,1)		5,289						
			"pravá strana"								
			0,35*9,450		3,308						
			"predná stena"								
			0,35*(8,256+2,082)		3,618						
			"zadná stena"								
			0,35*(14,255+4,009+10,613)		10,107						
			"ľavá stena"								
			0,35*4		1,400						
			"pravá stena"								
			0,35*(5,279+4,51)		3,426						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		27,148						
62	R	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozrnná	m2	281,086	8,205	0,000	2 306,311	2 306,311	0,00000	0,000
			"výška 4 m"								
			"zadná stena"								
			4*(14,255+4,009+10,813)		116,308						
			"odpočet otvorov"								
			-0,5*1*3		-1,500						
			-1,1*7-2*1		-9,700						
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(1*3)*7		3,150						
			0,15*(1*2+2)		0,600						
			"prava strana"								
			4*9,45		37,800						
			"odpočet otvorov"								
			-0,5*1*3		-1,500						
			-2,8*1,75		-4,900						
			"ostenia"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			"ľavá strana"								
			4*(3,05+9,153+2,65+4,58)		77,732						
			"odpočet otvorov"								
			-1,75*2,8		-4,900						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-1,75*2*2-1,5*2*5		-22,000						
			"ostenia"								
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			0,15*(2*2+1,75)*2		1,725						
			0,15*(2*2+1,5)*5		4,125						
			"predná stena"								
			4*(1,784+2,083+5,255+5,726)		59,392						
			"odpočet otvorov"								
			-1*1-1,6*2,8-1,7*2*2-1,4*2		-15,080						
			"ostenia"								
			0,15*(1*3)		0,450						
			0,15*(2,8*2+1,6)		1,080						
			0,15*(2*2+1,7)*2+0,15*(2*2+1,4)		2,520						
			Medzisúččet		249,758						
			"atika zo strechy"								
			"výška 40 cm"								
			0,4*(14,255+4,038+10,813+8,75+5,029+4,862+2,082+1,724+8,256+4+2,857+9,153+2,5)		31,328						
			Medzisúččet		31,328						
			Súččet		281,086						
63	R	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 15 mm	m2	281,086	7,421	0,000	2 085,939	2 085,939	0,00000	0,000
			"výška 4 m"								
			"zadná stena"								
			4*(14,255+4,009+10,813)		116,308						
			"odpočet otvorov"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-0,5*1*3		-1,500						
			-1,1*7-2*1		-9,700						
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(1*3)*7		3,150						
			0,15*(1*2+2)		0,600						
			"prava strana"								
			4*9,45		37,800						
			"odpočet otvorov"								
			-0,5*1*3		-1,500						
			-2,8*1,75		-4,900						
			"ostenia"								
			0,15*(1*2+0,5)*3		1,125						
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			"ľavá strana"								
			4*(3,05+9,153+2,65+4,58)		77,732						
			"odpočet otvorov"								
			-1,75*2,8		-4,900						
			-1,75*2*2-1,5*2*5		-22,000						
			"ostenia"								
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			0,15*(2*2+1,75)*2		1,725						
			0,15*(2*2+1,5)*5		4,125						
			"predná stena"								
			4*(1,784+2,083+5,255+5,726)		59,392						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEK

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet otvorov"								
			-1*1-1,6*2,8-1,7*2*2-1,4*2		-15,080						
			"ostenia"								
			0,15*(1*3)		0,450						
			0,15*(2,8*2+1,6)		1,080						
			0,15*(2*2+1,7)*2+0,15*(2*2+1,4)		2,520						
			Medzisúččet		249,758						
			"atika zo strechy"								
			"výška 40 cm"								
			0,4*(14,255+4,038+10,813+8,75+5,029+4,862+2,082+1,724+8,256+4+2,857+9,153+2,5)		31,328						
			Medzisúččet		31,328						
			Súččet		281,086						
64	R	625252001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm EPS bez omietky-	m2	22,385	11,625	0,000	260,226	260,226	0,00000	0,000
			"predná stena"								
			"výška 370 cm"								
			3,7*(7,55-1,5)		22,385						
			Súččet		22,385						
65	R	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,336	68,231	0,000	22,926	22,926	0,00000	0,000
			"spádový betón pod dnom bet.sachty hr 5-10 cm-2 sachty"								
			(0,05+0,1)/2*1,6*1,4*2		0,336						
			Súččet		0,336						
66	R	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,174	81,525	0,000	1 237,060	1 237,060	0,00000	0,000
			"výkres pôdorys prízemí"								
			"podlaha A+B"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"hr.60 mm"								
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79*0,06		0,227						
			"m.č.105"								
			1,12*0,06		0,067						
			"m.č.106"								
			5,85*0,06		0,351						
			"m.č.107"								
			3,29*0,06		0,197						
			"m.č.109"								
			7,66*0,06		0,460						
			"m.č.111"								
			1,91*0,06		0,115						
			"m.č.112"								
			1,39*0,06		0,083						
			"m.č.115"								
			7,66*0,06		0,460						
			Medzisúččet		1,960						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66*0,06		1,780						
			"m.č.104"								
			21,2*0,06		1,272						
			"m.č.108"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			90,11*0,06		5,407						
			"m.č.113"								
			1,39*0,06		0,083						
			"m.č.114"								
			67,71*0,06		4,063						
			Medzisúččet		12,605						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91*0,06		0,175						
			"m.č.110"								
			7,23*0,06		0,434						
			Medzisúččet		0,609						
			Súččet		15,174						
67	R	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,672	72,525	0,000	48,737	48,737	0,00000	0,000
			"dno šachty-hr.15 cm-2ks"								
			0,15*1,6*1,4*2		0,672						
			Súččet		0,672						
68	R	631362023	Výstuž poterov betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	m2	252,880	1,913	0,000	483,759	483,759	0,00000	0,000
			"výstuž poteru"								
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			Medzisúčť		32,670						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			Medzisúčť		210,070						
			"pod PVC"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEČ

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		10,140						
			Súččet		252,880						
69	R	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,937	24,877	0,000	943,759	943,759	0,00000	0,000
			"pod podkladný beton hr.15 cm"								
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79*0,15		0,569						
			"m.č.105"								
			1,12*0,15		0,168						
			"m.č.106"								
			5,85*0,15		0,878						
			"m.č.107"								
			3,29*0,15		0,494						
			"m.č.109"								
			7,66*0,15		1,149						
			"m.č.111"								
			1,91*0,15		0,287						
			"m.č.112"								
			1,39*0,15		0,209						
			"m.č.115"								
			7,66*0,15		1,149						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Medzisúččet		4,903						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66*0,15		4,449						
			"m.č.104"								
			21,2*0,15		3,180						
			"m.č.108"								
			90,11*0,15		13,517						
			"m.č.113"								
			1,39*0,15		0,209						
			"m.č.114"								
			67,71*0,15		10,157						
			Medzisúččet		31,512						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91*0,15		0,437						
			"m.č.110"								
			7,23*0,15		1,085						
			Medzisúččet		1,522						
			Súččet		37,937						
70	R	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	252,880	6,639	0,000	1 678,870	1 678,870	0,00000	0,000
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			Medzisúččet		32,670						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			67,71		67,710						
			Medzisúččet		210,070						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		10,140						
			Súččet		252,880						
71	R	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	252,880	5,245	0,000	1 326,356	1 326,356	0,00000	0,000
			" pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			Medzisúččet		32,670						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			Medzisúččet		210,070						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		10,140						
			Súčet		252,880						
9 Ostatné konštrukcie a práce							526,909	2 643,740	3 170,649		0,000
72	R	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	m	62,860	3,960	0,000	248,926	248,926	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEK

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			62,86		62,860						
			Súčet		62,860						
73	592	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	62,860	3,552	223,279	0,000	223,279	0,00000	0,000
			62,86		62,860						
			Súčet		62,860						
74	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	291,236	1,277	0,000	371,908	371,908	0,00000	0,000
			"fasada"								
			"výška 4,m"								
			"zadná stena"								
			4*(14,255+4,009+10,813)		116,308						
			"prava strana"								
			4*9,45		37,800						
			"ľavá strana"								
			4*(3,05+9,153+2,65+4,58)		77,732						
			"predná stena"								
			4*(5,728+7,038+2,083)		59,396						
			Súčet		291,236						
75	R	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	291,236	0,965	0,000	281,043	281,043	0,00000	0,000
			"nájom 1 mesiac"								
			291,236		291,236						
			Súčet		291,236						
76	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	291,236	0,783	0,000	228,038	228,038	0,00000	0,000
			291,236		291,236						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		291,236						
77	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	252,880	2,400	0,000	606,912	606,912	0,00000	0,000
			"celkom podlahová plocha"								
			32,67+210,07+10,14		252,880						
			Súčet		252,880						
78	R	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m " 2.pp-1.pp	m2	252,880	2,422	0,000	612,475	612,475	0,00000	0,000
			"celkom užitková plocha"								
			252,88		252,880						
			Súčet		252,880						
79	R	953171011	Osadenie stúpadla ocelového	ks	10,000	1,076	0,000	10,760	10,760	0,00000	0,000
			"na dve šachty"								
			5*2		10,000						
			Súčet		10,000						
80	552	5524378500	Stupadlo šachtové ocelové	ks	10,000	8,943	89,430	0,000	89,430	0,00000	0,000
			"na dve šachty"								
			2*5		10,000						
			Súčet		10,000						
81	R	953171024	Osadenie poklopu liatinového včítane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	2,000	15,029	0,000	30,058	30,058	0,00000	0,000
			"na 2 šachty"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
82	552	5524315000	Poklop liatinový kruhový T-600P+ram 600x600mm s vetraním	ks	2,000	107,100	214,200	0,000	214,200	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	R	962041316	Buranie betonového sokla	m	9,000	16,805	0,000	151,245	151,245	0,00000	0,000
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
84	R	971028451	Prevrtanie múru hr. 40 cm	kus	3,000	34,125	0,000	102,375	102,375	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
979			Presún sute				0,000	4 214,537	4 214,537		0,000
85	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,626	8,750	0,000	845,478	845,478	0,00000	0,000
			96,626		96,626						
			Súčet		96,626						
86	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	869,634	0,317	0,000	275,674	275,674	0,00000	0,000
			"do 10 km"								
			96,626*9		869,634						
			Súčet		869,634						
87	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,626	5,489	0,000	530,380	530,380	0,00000	0,000
			96,626		96,626						
			Súčet		96,626						
88	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	773,008	0,617	0,000	476,946	476,946	0,00000	0,000
			"do 50m"								
			96,626*8		773,008						
			Súčet		773,008						
89	R	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	96,626	7,759	0,000	749,721	749,721	0,00000	0,000
			96,626		96,626						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		96,626						
90	R	9790811110	Poplatok za skladku sute	t	96,626	13,830	0,000	1 336,338	1 336,338	0,00000	0,000
			96,626		96,626						
			Súčet		96,626						
99 Presun hmôt HSV							0,000	3 102,148	3 102,148		0,000
91	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	553,955	5,600	0,000	3 102,148	3 102,148	0,00000	0,000
			553,955		553,955						
			Súčet		553,955						
PSV Práce a dodávky PSV							26 694,539	44 956,240	71 650,779		0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 042,043	681,166	2 723,209		0,000
92	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	282,119	0,260	0,000	73,351	73,351	0,00000	0,000
			"celkom plocha"								
			"výkres S/01+S/01-1"								
			(14,468+7,3)/2*8,375		91,154						
			3,84*8,375		32,160						
			(8,58+11,106)/2*8,75		86,126						
			3,987*(9,809+8,809)/2		37,115						
			5,05*5,483		27,689						
			(2,5+2)/2*3,5		7,875						
			Súčet		282,119						
93	111	1116345501	Asfaltová penetračná emulzia DEKPRIMER	t	0,113	1 578,000	178,314	0,000	178,314	0,00000	0,000
			"0,4kg na m2"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			282,119*0,4/1000		0,113						
			Súčet		0,113						
94	R	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	5,400	0,320	0,000	1,728	1,728	0,00000	0,000
			"dno šachty-3x"								
			1,5*1,2*3		5,400						
			Súčet		5,400						
95	R	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	31,590	0,390	0,000	12,320	12,320	0,00000	0,000
			"pod primurovku-3x"								
			1,95*(1,5*2+1,2*2)*3		31,590						
			Súčet		31,590						
96	111	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v suda	t	0,015	1 759,853	26,398	0,000	26,398	0,00000	0,000
			"0,4 kg/m2"								
			0,4*(5,4+31,59)/1000		0,015						
			Súčet		0,015						
97	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	285,719	1,677	0,000	479,151	479,151	0,00000	0,000
			"celkom plocha"								
			"výkres S/01+S/01-1"								
			(14,468+7,3)/2*8,375		91,154						
			3,84*8,375		32,160						
			(8,58+11,106)/2*8,75		86,126						
			3,987*(9,809+8,809)/2		37,115						
			5,05*5,483		27,689						
			(2,5+2)/2*3,5		7,875						
			Medzisúčet		282,119						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"vodorovná dno šachty-2x"								
			1,2*1,5*2		3,600						
			Medzisúččet		3,600						
			Súččet		285,719						
98	628	6283321601	SBS modifikovaný sfaltový pás GLASTEK 40 špecial	m2	324,437	5,570	1 807,114	0,000	1 807,114	0,00000	0,000
			"stratné 15%"								
			"vodorovná"								
			282,119*1,15		324,437						
			Súččet		324,437						
99	R	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	21,060	2,227	0,000	46,901	46,901	0,00000	0,000
			"betonová šachta-2x"								
			1,95*(1,5*2+1,2*2)*2		21,060						
			Súččet		21,060						
100	628	6281115000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/H	m2	25,893	1,167	30,217	0,000	30,217	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			"dno šachty-2x"								
			1,2*1,5*2*1,05		3,780						
			Medzisúččet		3,780						
			"steny betonovej šachty-2x"								
			1,95*(1,5*2+1,2*2)*2*1,05		22,113						
			Medzisúččet		22,113						
			Súččet		25,893						
101	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,555	2,550	0,000	67,715	67,715	0,00000	0,000
712			Izolácie striech				1 725,051	1 759,224	3 484,275		0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	R	712111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	273,400	0,260	0,000	71,084	71,084	0,00000	0,000
			"strecha"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
103	111	1116345501	Asfaltová penetračná emulzia DEKPRIMER	t	0,109	1 578,000	172,002	0,000	172,002	0,00000	0,000
			"strecha"								
			"0,4kg na m2"								
			273,40*0,4/1000		0,109						
			Súčet		0,109						
104	R	712361702	Zhotovenie izolácie strechy pritavením	m2	273,400	3,932	0,000	1 075,009	1 075,009	0,00000	0,000
			"strecha"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
105	628	62880007801	Oxidovaný asfaltový pás Dekglass G200 S40	m2	287,070	4,400	1 263,108	0,000	1 263,108	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			273,4*1,05		287,070						
			Súčet		287,070						
106	R	712491172	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	273,400	1,950	0,000	533,130	533,130	0,00000	0,000
			"strecha"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
107	676	6765241402	Povlaková krytina FILTEK 300-hr.3,1 mm	m2	287,070	1,010	289,941	0,000	289,941	0,00000	0,000
			"strecha, stratné 5%"								
			273,4*1,05		287,070						
			Súčet		287,070						
108	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	34,043	2,350	0,000	80,001	80,001	0,00000	0,000
713			Izolácie tepelné				2 757,218	788,568	3 545,786		0,000
109	R	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	334,880	0,748	0,000	250,490	250,490	0,00000	0,000
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			Medzisúččet		32,670						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			Medzisúččet		210,070						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		10,140						
			"komunikácie"								
			82		82,000						
			Medzisúččet		82,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		334,880						
110	631	6314150152	Tepelno izol doska Dekperimeter hr.80 mm	m2	265,524	8,682	2 305,279	0,000	2 305,279	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			252,88*1,05		265,524						
			Súčet		265,524						
111	631	6314150122	Tepelno izol doska Dekperimeter hr.50 mm	m2	86,100	5,249	451,939	0,000	451,939	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			82*1,05		86,100						
			Súčet		86,100						
112	R	713191125	M+D PE folie DEKSEPAR	m2	252,880	1,025	0,000	259,202	259,202	0,00000	0,000
			"pod dlažbu"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			Medzisúččet		32,670						
			"pod marmoleum"								
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			Medzisúččet		210,070						
			"pod PVC"								
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		10,140						
			Súččet		252,880						
113	R	713191126	M+D Nopová folia	m2	82,000	2,846	0,000	233,372	233,372	0,00000	0,000
			"komunikácie"								
			82		82,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		82,000						
114	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	35,003	1,300	0,000	45,504	45,504	0,00000	0,000
713-P			Izolácia potrubia				170,284	777,665	947,949		0,000
115	R	713482311	Montáž tepelnej izolácie potrubia pr.16	m	450,000	1,050	0,000	472,500	472,500	0,00000	0,000
			450		450,000						
			Súčet		450,000						
116	283	283771011	Tepelná izolácia potrubia pr.16	m	450,000	0,251	112,950	0,000	112,950	0,00000	0,000
			450		450,000						
			Súčet		450,000						
117	R	713482314	Montáž tepelnej izolácie potrubia pr.32	m	26,000	1,900	0,000	49,400	49,400	0,00000	0,000
			26		26,000						
			Súčet		26,000						
118	283	2837711902	Mirelon izolácia potrubia pr.32	m	26,000	0,383	9,958	0,000	9,958	0,00000	0,000
			26		26,000						
			Súčet		26,000						
119	R	713482-R01	Izolácia potrubia Tubexom hr.20 mm	m	168,000	1,450	0,000	243,600	243,600	0,00000	0,000
			168		168,000						
			Súčet		168,000						
120	286	2861121998	Izolácia TUBEX 20 mm	m	168,000	0,282	47,376	0,000	47,376	0,00000	0,000
			168		168,000						
			Súčet		168,000						
121	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,358	1,300	0,000	12,165	12,165	0,00000	0,000
713-S			Tepelná izolácia-Strecha				6 548,743	4 251,079	10 799,822		0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	R	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dieľcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	273,400	1,528	0,000	417,755	417,755	0,00000	0,000
			"strecha"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
123	283	2837640030	Penový polystyren EPS 150 S STABIL hr.170 mm	m2	287,070	11,016	3 162,363	0,000	3 162,363	0,00000	0,000
			"strecha, stratné 5%"								
			273,4*1,05		287,070						
			Súčet		287,070						
124	R	713151113	Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 500 hr. pr.50-100 mm	m2	273,400	2,550	0,000	697,170	697,170	0,00000	0,000
			"strecha"								
			"hr-50-170 mm v spáde"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
125	589	5893760700	Betonová zmes B-5 z expandovaného perlitu, z cementu troskoportlandského	m3	20,505	165,149	3 386,380	0,000	3 386,380	0,00000	0,000
			"strecha 50-100 mm v spáde"								
			273,4*0,075		20,505						
			Súčet		20,505						
126	R	713191126	M+D PE folie ALKORPLAN 35	m2	273,400	10,964	0,000	2 997,558	2 997,558	0,00000	0,000
			"strecha"								
			60,61+7,71+50,71+37,94+35,31+39,35+52,77		284,400						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet otvorov svetlíkov-11 ks"								
			-1*1*11		-11,000						
			Súčet		273,400						
127	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	106,612	1,300	0,000	138,596	138,596	0,00000	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								23,023	1 789,820	1 812,843	0,000
128	R	721171106	Kanalizačné potrubie z PVC Potrubie z PVC D 50 x1, 8	m	9,000	11,452	0,000	103,068	103,068	0,00000	0,000
			"položke je kanal.odbočka aB koleno PVC"								
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
129	R	721171109	Kanalizačné potrubie z PVC - D 110x2, 7	m	25,000	13,077	0,000	326,925	326,925	0,00000	0,000
			"v položke je aj kanal.odbočka a koleno PVC"								
			25		25,000						
			Súčet		25,000						
130	R	721171110	Kanalizačné potrubie z PVC - D 125x3,2	m	15,000	17,700	0,000	265,500	265,500	0,00000	0,000
			"je v tom aj kanalizačná odbočka Koleno PVC"								
			15		15,000						
			Súčet		15,000						
131	R	721171111	Kanalizačné potrubie z PVC 140x3,6	m	25,000	18,806	0,000	470,150	470,150	0,00000	0,000
			"je v tom aj kanalizačná odbočka PVC a Koleno PVC"								
			25		25,000						
			Súčet		25,000						
132	R	721171115	Kanalizačné potrubie z PVC DN 300	m	9,000	47,219	0,000	424,971	424,971	0,00000	0,000
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
133	R	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu	ks	1,000	7,884	0,000	7,884	7,884	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
134	552	5524374601	Vpust' podlahova DN 50	ks	1,000	5,038	5,038	0,000	5,038	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
135	R	721221201	Umyvadlová zápachová uzávierka zhotovenie DN 40	ks	9,000	5,065	0,000	45,585	45,585	0,00000	0,000
			"v tom aj material"								
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
136	R	721221202	Zápachová uzávierka drezova zhotovenie DN 50	ks	1,000	5,692	0,000	5,692	5,692	0,00000	0,000
			"v tom aj material"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
137	R	721221203	Zápachová uzávierka sprchová zhotovenie DN 50	ks	2,000	10,288	0,000	20,576	20,576	0,00000	0,000
			"v tom aj material"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
138	R	721271-R01	Montáž čistiacej tvarovky DN100	ks	5,000	2,602	0,000	13,010	13,010	0,00000	0,000
			5		5,000						
			Súčet		5,000						
139	286	2863121651	Cistiaca tvarovka CT 110-DN 100	ks	5,000	2,715	13,575	0,000	13,575	0,00000	0,000
			5		5,000						
			Súčet		5,000						
140	R	721272-R01	Montáž redukcie PVC 140/125	ks	2,000	1,575	0,000	3,150	3,150	0,00000	0,000
			2		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEK

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		2,000						
141	286	2860015361	Redukcia PVC 140/125 kanalizácia	ks	2,000	2,205	4,410	0,000	4,410	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
142	R	721281107	Ventilačná hlavica HL810	kpl	5,000	17,072	0,000	85,360	85,360	0,00000	0,000
			5		5,000						
			Súčet		5,000						
143	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,949	1,000	0,000	17,949	17,949	0,00000	0,000
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod					153,650	3 145,806	3 299,456	0,000
144	R	722111411	Ventil uzatvárací DN 15	súb	2,000	3,843	0,000	7,686	7,686	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
145	R	722111412	Ventil uzatvárací DN 20	súb	3,000	4,879	0,000	14,637	14,637	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
146	R	722130214	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000	15,449	0,000	30,898	30,898	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
147	R	72216-R01	Filter DN20	ks	1,000	5,068	0,000	5,068	5,068	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
148	R	72216-R02	Filter DN 15	ks	1,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
149	R	722171210	Vodovodné potrubie PE-AL-PE pr.16 x2 mm	m	5,000	10,861	0,000	54,305	54,305	0,00000	0,000
			5		5,000						
			Súčet		5,000						
150	R	722171211	Vodovodné potrubie PE-AL-PE pr.20 x2 mm	m	75,000	12,890	0,000	966,750	966,750	0,00000	0,000
			75		75,000						
			Súčet		75,000						
151	R	722171212	Vodovodné potrubie PE-AL-PE pr.26x3 mm	m	85,000	16,823	0,000	1 429,955	1 429,955	0,00000	0,000
			85		85,000						
			Súčet		85,000						
152	R	722171213	Vodovodné potrubie PE-AL-PE pr.32x3,5 mm	m	3,000	29,170	0,000	87,510	87,510	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
153	R	722171-R01	Vodovodné potrubie HDPE PR.32 mm	m	6,000	8,788	0,000	52,728	52,728	0,00000	0,000
			"aj s prechodkou"								
			6		6,000						
			Súčet		6,000						
154	R	722171-R02	Vodovodné potrubie HDPE pr.40mm	m	14,000	10,040	0,000	140,560	140,560	0,00000	0,000
			"aj s prechodkou"								
			14		14,000						
			Súčet		14,000						
155	R	72217-R02	M+D Cirkulačné čerpadlo WILO	kpl	1,000	8,392	0,000	8,392	8,392	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	R	722220111	Montáž nástenky s vnútorným závitom pr.20x1,2	ks	33,000	4,080	0,000	134,640	134,640	0,00000	0,000
			33		33,000						
			Súčet		33,000						
157	286	2860028531	Nastenka s vnútorným závitom pr.20x1,2	ks	33,000	3,100	102,300	0,000	102,300	0,00000	0,000
			33		33,000						
			Súčet		33,000						
158	R	722229103	Montáž ventilu ,vypúšťacieho DN20	ks	2,000	2,637	0,000	5,274	5,274	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
159	551	5517401591	Ventil vypúšťací DN 20	ks	2,000	3,450	6,900	0,000	6,900	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
160	R	722229-R01	Trojcestného zmiešavacieho ventilu	ks	1,000	6,842	0,000	6,842	6,842	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
161	388	3885002000	Ventil trojcestný zmiešavací	ks	1,000	44,450	44,450	0,000	44,450	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
162	R	722231164	M+DHadícový navijak s trvale stálou hadicou	kpl	1,000	174,625	0,000	174,625	174,625	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
163	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,765	0,700	0,000	22,936	22,936	0,00000	0,000
723 Zdravotechnika - plynovod							313,360	260,597	573,957	0,000	
164	R	723110202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	0,300	7,451	0,000	2,235	2,235	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,3		0,300						
			Súčet		0,300						
165	R	723110204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	15,000	9,916	0,000	148,740	148,740	0,00000	0,000
			15		15,000						
			Súčet		15,000						
166	R	723150365	Chránička DN 31, 0,5 bm	m	2,000	7,874	0,000	15,748	15,748	0,00000	0,000
			"4 ks"								
			4*0,5		2,000						
			Súčet		2,000						
167	R	723210923	Ocelové strm.konzoly do DN40	ks	10,000	4,525	0,000	45,250	45,250	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
168	R	723190907	Odvzdušnenie plynovodu	m	15,000	0,745	0,000	11,175	11,175	0,00000	0,000
			15		15,000						
			Súčet		15,000						
169	R	723230301	Montáž Flexi hadice	ks	10,000	2,720	0,000	27,200	27,200	0,00000	0,000
			9+1		10,000						
			Súčet		10,000						
170	551	5517600018	Kovová flexi hadica L= 0,5 m	ks	10,000	31,336	313,360	0,000	313,360	0,00000	0,000
			9+1		10,000						
			Súčet		10,000						
171	R	723120041	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 25	m	15,000	0,342	0,000	5,130	5,130	0,00000	0,000
			15		15,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		15,000						
172	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,688	0,900	0,000	5,119	5,119	0,00000	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety							1 482,881	908,459	2 391,340		0,000
173	R	725119305	Montáž kombi záchodov	súb	1,000	29,333	0,000	29,333	29,333	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
174	642	642300-R01	Záchod kombi JIKA Zeta + wc sedátko	kpl	1,000	66,030	66,030	0,000	66,030	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
175	R	725119308	Montáž záchodovej misy detskej	súb	8,000	26,223	0,000	209,784	209,784	0,00000	0,000
			8		8,000						
			Súčet		8,000						
176	642	6420131170	Sanitárna keramika JIKA BABY WC-detské 2703.7 biele + wc sedátko	ks	8,000	48,260	386,080	0,000	386,080	0,00000	0,000
			8		8,000						
			Súčet		8,000						
177	R	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	9,000	25,432	0,000	228,888	228,888	0,00000	0,000
			8+1		9,000						
			Súčet		9,000						
178	642	6420130570	Detské umyvadlo	ks	8,000	15,710	125,680	0,000	125,680	0,00000	0,000
			8		8,000						
			Súčet		8,000						
179	642	6420130610	Sanitárna keramika JIKA ASTRA 1343.4 umyvadlo 75cm	ks	1,000	80,066	80,066	0,000	80,066	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
180	R	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb	2,000	30,908	0,000	61,816	61,816	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
181	554	5542300000	Vanička sprchová akrylátová hladká 80x80 cm biela	ks	2,000	69,330	138,660	0,000	138,660	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
182	R	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitéch	súb	1,000	16,145	0,000	16,145	16,145	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
183	552	5523400630	Kuchynský nerezový dvojdrez,	ks	1,000	41,790	41,790	0,000	41,790	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
184	R	725339101	Montáž výleviek zavesených	súb	1,000	13,984	0,000	13,984	13,984	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
185	552	552340-R01	Výlevka závesná s mriežkou	kpl	1,000	99,470	99,470	0,000	99,470	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
186	R	725759302	Montáž výtokového ventilu DN20	ks	2,000	5,753	0,000	11,506	11,506	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
187	551	5514014301	Výtokový ventil DN20	ks	2,000	11,890	23,780	0,000	23,780	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
188	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	49,000	4,612	0,000	225,988	225,988	0,00000	0,000
189	551	5510124100	Ventil rohový 1/2"x3/8"	ks	49,000	5,925	290,325	0,000	290,325	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			49		49,000						
			Súčet		49,000						
190	R	725829202	Montáž batérie drezovej miešacej	ks	1,000	8,838	0,000	8,838	8,838	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
191	551	5514368001	Drezová miešacia batéria	ks	1,000	21,750	21,750	0,000	21,750	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
192	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	9,000	7,968	0,000	71,712	71,712	0,00000	0,000
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
193	551	5514367600	Umyvadlová miešavacia batéria stojančeková	ks	9,000	17,570	158,130	0,000	158,130	0,00000	0,000
			9		9,000						
			Súčet		9,000						
194	R	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	11,656	0,000	23,312	23,312	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
195	551	5514674471	Sprchová miešacia batéria so sprchovou súpravou	ks	2,000	25,560	51,120	0,000	51,120	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
196	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	23,842	0,300	0,000	7,153	7,153	0,00000	0,000
731			Ústredné kúrenie, kotolne				891,332	147,567	1 038,899		0,000
197	R	731249114	Montáž kotla ocelového teplovodného o výkone nad 24 do 29 kW	súb	1,000	103,886	0,000	103,886	103,886	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	484	4847887470	Kotol plynový závesný Protherm Lev 28KKO	ks	1,000	881,502	881,502	0,000	881,502	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
199	R	734211140	Montáž guľový kohút DN15	kus	1,000	3,652	0,000	3,652	3,652	0,00000	0,000
			"kotelňa"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
200	191	1911100241	Guľový kohút DN15	ks	1,000	3,220	3,220	0,000	3,220	0,00000	0,000
			"kotelňa"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
201	R	734211142	Montáž guľový kohút DN25	kus	1,000	6,841	0,000	6,841	6,841	0,00000	0,000
			"kotelňa"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
202	191	1911100243	Guľový kohút DN25	ks	1,000	6,610	6,610	0,000	6,610	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
203	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	10,057	3,300	0,000	33,188	33,188	0,00000	0,000
732 Ústredné kúrenie, strojovňa							334,832	524,796	859,628	0,000	
204	R	732111143	Rozdeľovač a zberač, ČS 553 DRS-10 okružový	ks	2,000	210,681	0,000	421,362	421,362	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
205	R	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového PROTHERM B 120 S-115 I	súb	1,000	29,831	0,000	29,831	29,831	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
206	484	4843887601	Ohrievač vody zásobníkový PROTHERM B120 S-115 l	ks	1,000	334,832	334,832	0,000	334,832	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
207	R	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	64,250	0,000	64,250	64,250	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
208	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	8,503	1,100	0,000	9,353	9,353	0,00000	0,000
733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,000	5 820,822	5 820,822		0,000
209	R	733111-R01	Potrubie PeAlPe pr.16X2 mm	m	450,000	10,861	0,000	4 887,450	4 887,450	0,00000	0,000
			450		450,000						
			Súčet		450,000						
210	R	733111-R02	Potrubie PeAlPe pr.32x2,5mm	m	26,000	29,170	0,000	758,420	758,420	0,00000	0,000
			26		26,000						
			Súčet		26,000						
211	R	733161602	Skrinka pre rozdeľovač zberač	súb	2,000	29,580	0,000	59,160	59,160	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
212	R	733161-R01	Skrinka pre HUP OBJEKTU	ks	1,000	35,425	0,000	35,425	35,425	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	57,405	1,400	0,000	80,367	80,367	0,00000	0,000
734			Ústredné kúrenie, armatúry.				233,070	665,941	899,011		0,000
214	R	734111732	Ventil guľový uzatvárací DN 25	súb	7,000	10,390	0,000	72,730	72,730	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			7		7,000						
			Súčet		7,000						
215	R	734121611	Ventil spätný DN 20	súb	3,000	8,452	0,000	25,356	25,356	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
216	R	734121612	Ventil spätný DN 25	súb	1,000	9,978	0,000	9,978	9,978	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
217	R	734134412	Ventil poistný pružinový I DN 25	súb	1,000	24,653	0,000	24,653	24,653	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
218	R	734163412	Filter s výmennou vložkou DN 25	súb	1,000	24,453	0,000	24,453	24,453	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
219	R	734191443	Montáž termostatického ventilu -priamý DN 15	SUB	20,000	5,422	0,000	108,440	108,440	0,00000	0,000
			20		20,000						
			Súčet		20,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	191	1911100272	Dod-Termostatický ventil -priamy DN15	ks	20,000	11,232	224,640	0,000	224,640	0,00000	0,000
			20		20,000						
			Súčet		20,000						
221	R	734211136	Samoodvzdušňovací ventil	ks	6,000	7,892	0,000	47,352	47,352	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			6		6,000						
			Súčet		6,000						
222	R	734261324	Závitový - rohový H kus G 3/4	ks	20,000	11,272	0,000	225,440	225,440	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			20		20,000						
			Súčet		20,000						
223	R	734312113	Ventil vypúšťací DN 15	ks	6,000	6,840	0,000	41,040	41,040	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			6		6,000						
			Súčet		6,000						
224	R	734411111	Teplomer 0+100C	ks	2,000	15,237	0,000	30,474	30,474	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
225	R	734424140	Montáž tlakomera	ks	1,000	6,903	0,000	6,903	6,903	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
226	388	3885001410	Tlakomer 0-250kPa	ks	1,000	8,430	8,430	0,000	8,430	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
227	R	734431111	Termostat priestorový Protherm	ks	1,000	46,880	0,000	46,880	46,880	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
228	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,968	0,250	0,000	2,242	2,242	0,00000	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,000	1 987,121	1 987,121	0,000
229	R	735153110	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 400 mm	ks	3,000	62,642	0,000	187,926	187,926	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
230	R	735153111	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 600 mm	ks	3,000	69,060	0,000	207,180	207,180	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
231	R	735153114	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 1000 mm	ks	7,000	90,663	0,000	634,641	634,641	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			7		7,000						
			Súčet		7,000						
232	R	735153116	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 1200 mm	ks	1,000	101,121	0,000	101,121	101,121	0,00000	0,000
			"aj s materiálom"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEK

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	R	735153118	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 1400 mm	ks	3,000	113,167	0,000	339,501	339,501	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
234	R	735153121	Vykurovacie teleso panelové KORAD 22 VKP výška 600 mm, dĺžka 1600 mm	ks	3,000	123,633	0,000	370,899	370,899	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
235	R	735190915	Vsuvka 3/4" x 1/2"	ks	40,000	2,864	0,000	114,560	114,560	0,00000	0,000
			"aj s materialom"								
			40		40,000						
			Súčet		40,000						
236	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	19,558	1,600	0,000	31,293	31,293	0,00000	0,000
764		Konštrukcie klampiarske						0,000	502,910	502,910	0,000
237	R	764352201	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	43,213	7,513	0,000	324,659	324,659	0,00000	0,000
			14,25+4,009+10,813+5,279+4,862+4		43,213						
			Súčet		43,213						
238	R	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 80 mm	m	17,200	8,813	0,000	151,584	151,584	0,00000	0,000
			"výška 4,3 m"								
			4,3*4		17,200						
			Súčet		17,200						
239	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,762	5,600	0,000	26,667	26,667	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

766

Konštrukcie stolárske

5 324,000

13 150,776

18 474,776

0,000

240	R	766641213	M+D Plastových exterierych dveri so zasklením,kovaním a bezp.zámkom komplet	m2	18,760	179,410	0,000	3 365,732	3 365,732	0,00000	0,000
			"plast.exter.dvere pätkomorové, dvojsklo výška 280 cm"								
			1,75*2,8*2		9,800						
			1,6*2,8*2		8,960						
			Súčet		18,760						
241	R	766641215	M+D Plastových okien s izol.dvojsklo pätkomorové s kovaním komplet a parapetmi	m2	46,700	98,458	0,000	4 597,989	4 597,989	0,00000	0,000
			"rozmer 50*100 cm-6 ks"								
			0,5*1*6		3,000						
			"rozmer 100x100 cm-8 ks"								
			1*1*8		8,000						
			"rozmer 200*100 cm-1 ks"								
			2*1		2,000						
			"rozmer 175x200 cm-2 ks"								
			1,75*2*2		7,000						
			"rozmer 150x200 cm-5 ks"								
			1,5*2*5		15,000						
			"rozmer 170x200 cm-2 ks"								
			1,7*2*2		6,800						
			"rozmer 140x200 cm-1 ks"								
			1,4*2		2,800						
			"rozmer 175x120 cm"								
			1,75*1,2		2,100						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		46,700						
242	R	766661113	M+D Dvere drevené jednokrídlové jednoduché plné s drev.zárubňou 60/197 cm komplet s kovaním a náterom	kus	2,000	175,000	0,000	350,000	350,000	0,00000	0,000
			"m.č.111+112"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
243	R	766661117	M+D Dvere drevené jednokrídlové jednoduché plné 70/197 cm s kovaním s drevenou zárubňou	kus	2,000	175,000	0,000	350,000	350,000	0,00000	0,000
			"m.č.109+115"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
244	R	766661118	M+D Dvere drevené jednokrídlové jednoduché plné 80/197 cm s kovaním s drevenou zárubňou	kus	5,000	175,000	0,000	875,000	875,000	0,00000	0,000
			"m.č.102+105+106+107+110"								
			5		5,000						
			Súčet		5,000						
245	R	766661140	M+D Dvere drevené posuvné komplet	m2	8,400	215,000	0,000	1 806,000	1 806,000	0,00000	0,000
			"m.č.104+108+113"								
			1,4*2*3		8,400						
			Súčet		8,400						
246	R	766671007	Montáž svetlíka strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 100x100 cm	ks	11,000	155,000	0,000	1 705,000	1 705,000	0,00000	0,000
			11		11,000						
			Súčet		11,000						
247	611	R01	Strešný svetlík VELUX CFP 100X100 cm	ks	11,000	484,000	5 324,000	0,000	5 324,000	0,00000	0,000
			11		11,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		11,000						
248	R	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	183,737	0,550	0,000	101,055	101,055	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,000	571,451	571,451		0,000
249	R	76735-R01	M+D Požiarný rebrik	ks	1,000	571,451	0,000	571,451	571,451	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
771 Podlahy z dlaždíc							471,680	642,934	1 114,614		0,000
250	R	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu hladkých 200x200 mm	m2	32,670	15,900	0,000	519,453	519,453	0,00000	0,000
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		32,670						
251	597	5976405000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 200x200x10 2 la	m2	34,304	13,750	471,680	0,000	471,680	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			32,67*1,05		34,304						
			Súčet		34,304						
252	R	771589797	Skárovanie dlažby	m2	32,670	2,610	0,000	85,269	85,269	0,00000	0,000
			32,67		32,670						
			Súčet		32,670						
253	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,764	3,550	0,000	38,212	38,212	0,00000	0,000
776			Podlahy povlakové				2 409,241	1 193,062	3 602,303		0,000
254	R	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	210,070	5,300	0,000	1 113,371	1 113,371	0,00000	0,000
			"m.č.103"								
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			Súčet		210,070						
255	284	2846021010	Podlahovina Marmoleum	m2	231,077	9,900	2 287,662	0,000	2 287,662	0,00000	0,000
			"stratné 10%"								
			210,07*1,10		231,077						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		231,077						
256	R	776521200	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu zo štvorcov	m2	10,140	6,620	0,000	67,127	67,127	0,00000	0,000
			"PVC TARKETT 2,5 mm"								
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Súčet		10,140						
257	284	2846021001	PVC TARKETT 2,5 mm	m2	11,154	10,900	121,579	0,000	121,579	0,00000	0,000
			"stratné 10%"								
			10,14*1,1		11,154						
			Súčet		11,154						
258	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	35,897	0,350	0,000	12,564	12,564	0,00000	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						866,860	1 480,111	2 346,971	0,000		
259	R	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	81,178	15,056	0,000	1 222,216	1 222,216	0,00000	0,000
			"obklady-výška 150 cm"								
			"m.č.106+107"								
			1,5*(3,5+2,2+1,5+3+0,6*2)-0,8*1,5*2		14,700						
			"obklady výška 200cm"								
			"m.č.109"								
			2*(4,2*2+2*2+0,8*2)-0,7*1,97		26,621						
			"m.č.111"								
			2*(1,3*2+1,5*2)-0,6*1,97		10,018						
			"m.č.112"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2*(1,2*4)-0,6*1,97		8,418						
			"m.č.115"								
			2*(4,2*2+1,5*2)-0,7*1,97		21,421						
			Súčet		81,178						
260	597	5976405300	Obklady keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 la	m2	85,237	10,170	866,860	0,000	866,860	0,00000	0,000
			"stratné 5%"								
			81,178*1,05		85,237						
			Súčet		85,237						
261	R	781479705	Príplatok k cene za škárovanie hmotou BAHAMA	m2	81,178	2,610	0,000	211,875	211,875	0,00000	0,000
			81,178		81,178						
			Súčet		81,178						
262	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	23,010	2,000	0,000	46,020	46,020	0,00000	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	205,408	205,408		0,000
263	R	783415152	Nátery kov.potr. do DN 80 mm dvojnás. so základným náterom	m	15,000	1,737	0,000	26,055	26,055	0,00000	0,000
			15		15,000						
			Súčet		15,000						
264	R	783415351	Nátery kov.potr. do DN 80 mm dvojnás. 1x email a základného náterom	m	12,000	2,574	0,000	30,888	30,888	0,00000	0,000
			12		12,000						
			Súčet		12,000						
265	R	783894323	Umyvateľný náter stien dvojnásobný	m2	52,093	2,850	0,000	148,465	148,465	0,00000	0,000
			"m.č.102"								
			3,1*(1,4*2+2,25+2)-0,8*1,97-1*1		19,279						
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(1*3)		0,450						
			"m.č.110"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,1*(2,6*2+3,1*2)-1*2-0,8*1,97		31,764						
			"ostenia š.15cm"								
			0,15*(1*2+2)		0,600						
			Súčet		52,093						

784

Dokončovacie práce - maľby

0,000

2 256,145

2 256,145

0,000

266	R	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	298,748	1,507	0,000	450,213	450,213	0,00000	0,000
			"stropy"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			"m.č.103"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		252,880						
			"odpočet svetlkov-1*1 m"								
			-1*1*11		-11,000						
			Medzisúččet		-11,000						
			"nad obkladmi-výška 1,6 m"								
			"m.č.106+107"								
			1,6*(3,5+2,2+1,5+3+0,6*2)-0,8*0,47*2		17,488						
			"m.č.109"								
			"výška 1,1 m"								
			1,1*(4,2*2+2*2+0,8*2)		15,400						
			"m.č.111"								
			1,1*(1,3*2+1,5*2)		6,160						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.112"								
			1,1*(1,2*4)		5,280						
			"m.č.115"								
			1,1*(4,2*2+1,5*2)		12,540						
			Medzisúččet		56,868						
			Súččet		298,748						
267	R	784481011	Stierka stropov a stien	m2	298,748	6,045	0,000	1 805,932	1 805,932	0,00000	0,000
			"stropy"								
			"m.č.101"								
			3,79		3,790						
			"m.č.105"								
			1,12		1,120						
			"m.č.106"								
			5,85		5,850						
			"m.č.107"								
			3,29		3,290						
			"m.č.109"								
			7,66		7,660						
			"m.č.111"								
			1,91		1,910						
			"m.č.112"								
			1,39		1,390						
			"m.č.115"								
			7,66		7,660						
			"m.č.103"								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			29,66		29,660						
			"m.č.104"								
			21,2		21,200						
			"m.č.108"								
			90,11		90,110						
			"m.č.113"								
			1,39		1,390						
			"m.č.114"								
			67,71		67,710						
			"m.č.102"								
			2,91		2,910						
			"m.č.110"								
			7,23		7,230						
			Medzisúččet		252,880						
			"odpočet svetlkov-1*1 m"								
			-1*1*11		-11,000						
			Medzisúččet		-11,000						
			"nad obkladmi-výška 1,6 m"								
			"m.č.106+107"								
			1,6*(3,5+2,2+1,5+3+0,6*2)-0,8*0,47*2		17,488						
			"m.č.109"								
			"výška 1,1 m"								
			1,1*(4,2*2+2*2+0,8*2)		15,400						
			"m.č.111"								
			1,1*(1,3*2+1,5*2)		6,160						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEK

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.112"								
			1,1*(1,2*4)		5,280						
			"m.č.115"								
			1,1*(4,2*2+1,5*2)		12,540						
			Medzisúččet		56,868						
			Súččet		298,748						

785

Dokončovacie práce - tapetovanie

947,271

1 444,812

2 392,083

0,000

268	R	785411200	Lepenie tapiet výšky do 3, 80 m stien alebo stropov tapetami ostatnými s papierovou podložkou	m2	337,179	4,285	0,000	1 444,812	1 444,812	0,00000	0,000
			"m.č.103-pod sklotextilnú tapetu"								
			3,1*5,05*4-1,4*2-1,5*3,1-1,6*2-2,498*3,1		44,226						
			"stenia š.15 cm"								
			0,15*(2*2+1,6)		0,840						
			"m.č.104-pod sklotextilnú tapetu"								
			3,1*(5,6*2+3,987*2)-1,5*2*2-1,4*2-0,8*1,97-0,5*0,6*2		48,463						
			3,1*(2,1+4,5+8,654+7,3+8,25+10,2+1,5)		131,762						
			"odpočet otvorov"								
			-0,8*1,97-1*1*4-1,7*2-1,5*2*2-1,75*2*3		-25,476						
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(2*6+1,5*3)		2,475						
			"m.č.113-pod sklotextilnú tapetu"								
			3,1*(6,5+1+3,1+1,5+2)-0,8*1,97-0,6*1,97*2-1,2*2*2		34,970						
			"m.č.114-pod sklotextilnú mriežku"								
			3,1*(8,6+9+4,5+2,024+8,58+4,4)		115,022						
			-1*1*3-0,8*1,97-1,2*2-1,75*2-1,7*2*2-1,4*2		-20,076						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"ostenia š.15 cm"								
			0,15*(1*6+1*3)		1,350						
			0,15*(2*6+1,7*2+1,4)		2,520						
			0,15*(2,8*2+1,75)		1,103						
			Súčet		337,179						
269	624	6246111002	Sklotextilná tapeta	m	370,897	2,554	947,271	0,000	947,271	0,00000	0,000
			"stratné 10%"								
			337,179*1,10		370,897						
			Súčet		370,897						
M Práce a dodávky M							3 533,725	2 578,671	6 112,396	0,000	
21-M Elektromontáže							3 278,205	2 423,307	5 701,512	0,000	
270	R	210010306	Krabica prístrojová bez zapojenia KU 68/2	ks	54,000	0,970	0,000	52,380	52,380	0,00000	0,000
			54		54,000						
			Súčet		54,000						
271	345	3450919001	Krabica prístrojová KU68/2	ks	54,000	0,180	9,720	0,000	9,720	0,00000	0,000
			54		54,000						
			Súčet		54,000						
272	R	210010321	Krabica odbočná s vičkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	28,000	4,040	0,000	113,120	113,120	0,00000	0,000
			28		28,000						
			Súčet		28,000						
273	345	3450906000	Krabica odbočná s vičkom.svor. KR68 kruhová	ks	28,000	0,300	8,400	0,000	8,400	0,00000	0,000
			28		28,000						
			Súčet		28,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEČ

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	R	210010326	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KR 97 / L kruhová	ks	3,000	4,160	0,000	12,480	12,480	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
275	345	3450906001	Krabica odbočná s viečkom.svor. KR97 kruhová	ks	3,000	0,500	1,500	0,000	1,500	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
276	R	210010327	Krabica bez zapojenia KÖ 125	ks	2,000	4,080	0,000	8,160	8,160	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
277	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000	1,700	3,400	0,000	3,400	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
278	R	210010701	Montáž svorkovnice ochr.pospojovania v krabici	ks	1,000	16,788	0,000	16,788	16,788	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
279	357	3570415500	Svorkovnica ochr.pospojovania v krabici	ks	1,000	40,412	40,412	0,000	40,412	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
280	R	210050821	Montáž výstražných tabuliek pre kúpeľne	ks	3,000	0,907	0,000	2,721	2,721	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
281	316	3162154582	Výstražné a označovacie tabuľky pre kúpeľne	ks	3,000	6,447	19,341	0,000	19,341	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	13,000	0,580	0,000	7,540	7,540	0,00000	0,000
			13		13,000						
			Súčet		13,000						
283	345	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	13,000	0,366	4,758	0,000	4,758	0,00000	0,000
			13		13,000						
			Súčet		13,000						
284	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,860	0,000	8,600	8,600	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
285	345	3452106300	G-Káblové oko CU 16x 6 KU	ks	10,000	0,590	5,900	0,000	5,900	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
286	R	210110021	Montáž spínača Tango č.1	ks	10,000	1,400	0,000	14,000	14,000	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
287	345	3450201330	Spínač Tango 3558A-A0134 č.1	ks	10,000	2,440	24,400	0,000	24,400	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
288	R	210110023	Montáž spínača Tango č.5	ks	7,000	1,600	0,000	11,200	11,200	0,00000	0,000
			7		7,000						
			Súčet		7,000						
289	345	3450201490	Spínač Tango 3558A-A0534 č.5	ks	7,000	3,310	23,170	0,000	23,170	0,00000	0,000
			7		7,000						
			Súčet		7,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	R	210110024	Montáž spínača Tango č.6	ks	10,000	1,600	0,000	16,000	16,000	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
291	345	3450201580	Spínač Tango 3558A-A0634 č.6	ks	10,000	2,590	25,900	0,000	25,900	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
292	R	210111023	Montáž zásuvky Tango 240V/16A	ks	21,000	3,390	0,000	71,190	71,190	0,00000	0,000
			3+18		21,000						
			Súčet		21,000						
293	345	3450329900	Zásuvka Tango 240V/16A, 5518A-2349	ks	3,000	3,010	9,030	0,000	9,030	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
294	345	3450310100	Zásuvka Tango 240V/16A,5512A-2349-,dvojnásobná	ks	18,000	6,844	123,192	0,000	123,192	0,00000	0,000
			18		18,000						
			Súčet		18,000						
295	R	210190003	Montáž ocelovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	33,030	0,000	33,030	33,030	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
296	357	3570204300	Ocelová rozvodnica	ks	1,000	332,670	332,670	0,000	332,670	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
297	R	210200014	Zapojenie žiarivkových svietidiel	ks	66,000	8,015	0,000	528,990	528,990	0,00000	0,000
			40+8+4+1+3+8+2		66,000						
			Súčet		66,000						
298	348	3480713390	Stropné žiarivkové interiérové svietidlá IP20 2x36W	ks	40,000	26,480	1 059,200	0,000	1 059,200	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			40		40,000						
			Súčet		40,000						
299	348	3480714010	Stropné interiérové žiarivkové svietidlá IP43 2x36W .	ks	2,000	23,660	47,320	0,000	47,320	0,00000	0,000
			EVG,dĺžka:1270;šírka:195, výška: 65"								
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
300	348	3480713370	Stropné žiarivkové interiérové svietidlá IP20 2x18W	ks	8,000	25,500	204,000	0,000	204,000	0,00000	0,000
			8		8,000						
			Súčet		8,000						
301	348	3480710020	Nástenné žiarivkové svietidlo IP20 1x18W	ks	4,000	10,550	42,200	0,000	42,200	0,00000	0,000
			VVG,dĺžka:1050;šírka:135,výška: 60"								
			4		4,000						
			Súčet		4,000						
302	348	3480713970	Stropné interiérové žiarivkové svietidlá IP43 SM 2x18W .	ks	1,000	28,275	28,275	0,000	28,275	0,00000	0,000
			EVG,dĺžka:665;šírka:195,výška: 65"								
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
303	348	3480710240	Nástenné žiarivkové svietidlo IP43 1x18W	ks	3,000	22,800	68,400	0,000	68,400	0,00000	0,000
			VVG,dĺžka:1050;šírka:135,výška: 60"								
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
304	348	3480255300	Núdzové svietidlo so zdrojom 9W, IP54	ks	8,000	45,000	360,000	0,000	360,000	0,00000	0,000
			8		8,000						
			Súčet		8,000						
305	R	210220105	Zvodový vodič včítane podpery FeZn 30x4 mm v základoch	m	109,000	1,770	0,000	192,930	192,930	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			109		109,000						
			Súčet		109,000						
306	369	3693602002	Vodič FeZn 30x4 mm v základoch	m	109,000	1,077	117,393	0,000	117,393	0,00000	0,000
			109		109,000						
			Súčet		109,000						
307	R	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	116,000	5,150	0,000	597,400	597,400	0,00000	0,000
			116		116,000						
			Súčet		116,000						
308	369	3693602001	Zvodový vodič FeZn 8 mm bez podpier	m	116,000	0,444	51,504	0,000	51,504	0,00000	0,000
			116		116,000						
			Súčet		116,000						
309	196	1963226680	Medená spájacia tvarovka - koleno D 28 i/a med' Glenger CU509228	ks	4,000	3,523	14,092	0,000	14,092	0,00000	0,000
310	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	49,000	3,650	0,000	178,850	178,850	0,00000	0,000
			4+7+21+3+4+10		49,000						
			Súčet		49,000						
311	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	7,000	1,030	7,210	0,000	7,210	0,00000	0,000
			7		7,000						
			Súčet		7,000						
312	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,000	4,000	0,000	4,000	0,00000	0,000
			4		4,000						
			Súčet		4,000						
313	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	3,000	0,640	1,920	0,000	1,920	0,00000	0,000
			3		3,000						
			Súčet		3,000						
314	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,840	3,360	0,000	3,360	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4		4,000						
			Súčet		4,000						
315	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	21,000	0,390	8,190	0,000	8,190	0,00000	0,000
			21		21,000						
			Súčet		21,000						
316	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	0,450	4,500	0,000	4,500	0,00000	0,000
			10		10,000						
			Súčet		10,000						
317	R	210800003	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	m	60,000	0,970	0,000	58,200	58,200	0,00000	0,000
			60		60,000						
			Súčet		60,000						
318	341	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	60,000	0,360	21,600	0,000	21,600	0,00000	0,000
			60		60,000						
			Súčet		60,000						
319	R	210800006	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16	m	50,000	0,970	0,000	48,500	48,500	0,00000	0,000
			50		50,000						
			Súčet		50,000						
320	341	3410405300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	50,000	1,510	75,500	0,000	75,500	0,00000	0,000
			50		50,000						
			Súčet		50,000						
321	R	210800011	Vodič medený uložený v rúrkach CYY 1, 5	m	48,000	0,101	0,000	4,848	4,848	0,00000	0,000
			48		48,000						
			Súčet		48,000						
322	341	3410419800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1,5 čierny	m	48,000	0,171	8,208	0,000	8,208	0,00000	0,000
			48		48,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		48,000						
323	R	210800021	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYLS 2 x 1, 5	m	29,000	0,540	0,000	15,660	15,660	0,00000	0,000
			29		29,000						
			Súčet		29,000						
324	341	3410113600	Ploché káble - kábel silový s Cu jadrom CYKYLo O 2x1,5	m	29,000	0,400	11,600	0,000	11,600	0,00000	0,000
			29		29,000						
			Súčet		29,000						
325	R	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	297,000	0,580	0,000	172,260	172,260	0,00000	0,000
			74+223		297,000						
			Súčet		297,000						
326	341	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	74,000	0,400	29,600	0,000	29,600	0,00000	0,000
			74		74,000						
			Súčet		74,000						
327	341	3410106901	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	223,000	0,400	89,200	0,000	89,200	0,00000	0,000
			223		223,000						
			Súčet		223,000						
328	R	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	191,000	0,580	0,000	110,780	110,780	0,00000	0,000
			191		191,000						
			Súčet		191,000						
329	341	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	191,000	0,660	126,060	0,000	126,060	0,00000	0,000
			191		191,000						
			Súčet		191,000						
330	R	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	54,000	0,760	0,000	41,040	41,040	0,00000	0,000
			54		54,000						
			Súčet		54,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	341	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	54,000	4,280	231,120	0,000	231,120	0,00000	0,000
			54		54,000						
			Súčet		54,000						
332	R	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	47,000	0,580	0,000	27,260	27,260	0,00000	0,000
			47		47,000						
			Súčet		47,000						
333	341	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	47,000	0,680	31,960	0,000	31,960	0,00000	0,000
			47		47,000						
			Súčet		47,000						
334	R	210201356	M+D Ohybné elektroinštalačnej rúrky FX 25IEC	m	42,000	1,050	0,000	44,100	44,100	0,00000	0,000
			42		42,000						
			Súčet		42,000						
335	R	210201357	M+D Ohybné elektroinštalačnej rúrky FX 32 IEC	m	28,000	1,260	0,000	35,280	35,280	0,00000	0,000
			28		28,000						
			Súčet		28,000						
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						80,520	123,864	204,384	0,000		
336	R	220010-R01	M+D Zberná tyč JP10	JS	4,000	19,200	0,000	76,800	76,800	0,00000	0,000
			4		4,000						
			Súčet		4,000						
337	R	220301201	Montáž zásuvky telefónnej PC-jednonásobnej +TV	ks	4,000	5,950	0,000	23,800	23,800	0,00000	0,000
			2+2		4,000						
			Súčet		4,000						
338	345	3450311900	Zásuvka telefónná PC-jednonásobná-Tango	ks	2,000	10,620	21,240	0,000	21,240	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	345	3450311901	Zásuvka TV+R+SAT-Tango	ks	2,000	7,420	14,840	0,000	14,840	0,00000	0,000
			2		2,000						
			Súčet		2,000						
340	R	220090475	Podpera PV 15+PV 13	ks	54,000	0,278	0,000	15,012	15,012	0,00000	0,000
			42+12		54,000						
			Súčet		54,000						
341	354	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	12,000	0,730	8,760	0,000	8,760	0,00000	0,000
			12		12,000						
			Súčet		12,000						
342	354	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	42,000	0,740	31,080	0,000	31,080	0,00000	0,000
			42		42,000						
			Súčet		42,000						
343	R	220070089	Strieška ochranná OS 04	ks	4,000	2,063	0,000	8,252	8,252	0,00000	0,000
			4		4,000						
			Súčet		4,000						
344	283	2838003061	Ochranná strieška OS 04	ks	4,000	1,150	4,600	0,000	4,600	0,00000	0,000
24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				175,000	31,500	206,500		0,000
345	R	240090024	Montáž ventilátora	ks	1,000	31,500	0,000	31,500	31,500	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						
346	286	2861188643	Súprava na odsávanie s ventilátorom 588x 388	ks	1,000	175,000	175,000	0,000	175,000	0,00000	0,000
			1		1,000						
			Súčet		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA DVOCH TRIED MŠ Kysucká ul. Senec

Objekt: Materská škôlka

Časť: Stavebné práce HSV+PSV+Montáže

JKSO:

Objednávateľ: MESTO SENEC

Zhotoviteľ: ATYP-STAV, Ján Izsák

Dátum: 24.04.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Celkom</u>				31 075,510	114 618,858	145 694,368		0,000