

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Adaptácia rekreačného a školačeho strediska Alfa na škôlku		JKSO	
Název objektu			EČO	
Název časti			Miesto	
			IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec	00305065		
Projektant				
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble		36557277	SK2021780772
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		Dávid Levický	05.05.2014	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 7 910,36	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 83 389,90	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 79 037,99	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 44 422,25	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 8 140,09			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 3 969,90			18	VR N z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 226 870,49	12	DN(r. 8-11) 0,00	19	VRN(r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady i 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12,19-22 226 870,50
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ				25	20 % 226 870,50 DPH 45 374,10
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 272 244,60
Dátum a popis		Pečiatka		E Pri počty a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 20.6.2014

Projektant:

Spracoval: Dávid Levický

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %		
1	2	3	4		
01	Stavebné úpravy	108 395,39	0,0		
02	Obnova balkónov	12 427,38	0,0		
03	Vonk. úpravy - schody	4 228,76	0,0		
04	ZTI a odlučovač tukov	14 776,00	0,0		
05	Zdravotechnika - plynovod	1 616,89	0,0		
06	Vykurovanie	8 303,19	0,0		
07	Elektroinštalácia	11 538,45	0,0		
08	Oplotenie	9 550,07	0,0		
09	Kuchyňa	25 108,10	0,0		
10	Sadové úpravy	30 926,27	0,0		
	Celkom	226 870,50	0,0		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Název stavby		Adaptácia rekreačného a skolaceho strediska Alfa na škôlku				JKSO			
Název objektu		Stavebné úpravy				EČO			
Název časti						Miesto			
						IČO		DIČ	
Objednávateľ		Mesto Senec				00305065			
Projektant									
Zhotoviteľ		STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble				36557277		SK2021780772	
		Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa	
				Dávid Levický				05.05.2014	
Merné a účelové jednotky									
Počet		Náklady /1 m.j.		Počet		Náklady /1 m.j.		Počet	
0		0,00		0		0,00		0	
Rozpočtové náklady v EUR									
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C	
								Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	50 255,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	32 566,34	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	24 363,54	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	1 210,35				18	VRNz rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		108 395,39	12	DN(r. 8-11)	0,00	19	VRN(r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	IKompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
						23		Súčet7, 12, 19-22	108 395,39
Dátum a podpis				Pečiatka		24		20 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ						25		20 % 108 395,39 DPH	21 679,08
						26		Cena s DPH (r. 23-25)	130 074,47
Dátum a popis				Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ						27		Dodávky objednávateľa	0,00
						28		Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		29		Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
Objekt: Stavebné úpravy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
Dátum: 05.05.2014

	Popis	• _ Cena celkom
1		
HSV	Práce a dodávky HSV	50 255,156
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 274,687
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 715,288
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 186,979
99	Presun hmôt HSV	1 078,202
PSV	Práce a dodávky PSV	56 929,881
712	Izolácie striech	1 396,531
763	Konštrukcie - drevostavby	1 644,977
766	Konštrukcie stolárske	4 125,625
767	Konštrukcie doplnkové kovové	22 273,297
771	Podlahy z dlaždíc	10 938,986
775	Podlahy vlysové a parketové	7 489,086
776	Podlahy povlakové	490,139
781	Dokončovacie práce a obklady	6 832,634
783	Dokončovacie práce - nátery	74,152
784	Dokončovacie práce - maľby	1 664,454
M	Práce a dodávky M	961,732
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	961,732
000	Komíny	248,617
	Celkom	<u>108 395,386</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školačeho strediska Alfa na škôlku
Objekt: Stavebné úpravy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o Vráble
Dátum: 05.05.2014

PČ	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Mnnfstvo <u>celkom</u> _	Cena jednotko/á
1	n	3~	"4		6	7	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV			
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
1	K	PK	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.250 P4-500, včítane uchytenia do ex.muriva	m3	13,460	76,999
2	K	PK	311273504	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr,375 P4-500, včítane uchytenia do ex. muriva	m3	12,476	82,071
3	K	PK	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500, včítane uchytenia do ex. muriva	m2	152,820	14,490
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
4	K	PK	611421133	Vnútnorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková - poschodie , včítane vyspravenia rýh a kápspo elektrikároch, zdravotníckych, plynu, UK.	m2	552,731	7,369
5	K	PK	6114211331	Vnútnorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková - suterén, včítane vyspravenia rýh a káps po elektr., plyn. zdravotn. UK	m2	520,094	7,263
6	K	PK	612421637	Vnútnorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - poschodie, včítane vyspravenia rýh a kápspo elektr., plyn, zdrav. UK	m2	974,132	5,854
7	K	PK	6124216371	Vnútnorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková - suterén	m2	1 061,378	5,664
8	K	PK	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	865,792	10,569
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
9	K	PK	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	520,915	2,154
10	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	364,931	1,574
11	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	37,329	13,157
12	K	PK	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t - otvor pre výťah	m 3	0,480	60,954
13	K	PK	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	315,631	1,170
14	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	3,000	0,253
15	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvemého kridla do 2 m2	ks	47,000	0,439
16	K	PK	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,053001	m2	1,500	3,123
17	K	PK	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,082001	m2	67,870	2,659
18	K	PK	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,875001	m3	3,718	26,379
19	K	PK	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,600	30,019
20	K	PK	975053141	Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3,50 m a zaťaženia 800-1500 kg/m2		02,000	9,224
		PK	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	86,415	0,927

22	K	PK	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,06800t	m2	69,868	3,604
23	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	242,633	4,587
24	K	PK	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	242,633	3,519
25	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	242,633	8,724
26	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	242,633	0,297
27	K	PK	Poli	Sekacie práce pre nové rozvody vody a kanalizácie v stenách a podlahách, a ich vyspravenie	:elok	1,000	787,200
28	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	242,633	5,337
29	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	242,633	12,186
	D		99	Presun hmôt HSV			
30	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál.tvámic.z kovu výšky do 12 m	t	196,896	5,476
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		712	Izolácie striech			
31	K	PK	712441759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech po vybúraní komína	ks	1,000	1 396,531
	D		763	Konštrukcie - drevostavby			
32	K	PK	763111133	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1xGKBI ti 12,5 mm	m2	20,000	21,408
33	K	PK	763122311	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 52,5 mm KNAUF, dosky 2x GKBI ti 12,5 mm - obklad krbu	m2	11,000	17,401
34	K	PK	763138313	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový.upevnenie na závesoch prekrytie oceľ. prekladu	m2	39,620	18,893
35	K	PK	763183112	Montáž puzdra posuvných dverí s jednou kapsou pre jedno kridlo šírky do 1200 mm do SDK priečky	ks	1,000	30,852
36	M	MAT	5533401560	JAP Stavebné puzdro pre zasúvacie dvere štandard priechod 1200 mm, vrátane dvemého kridla	ks	1,000	246,013
	D		766	Konštrukcie stolárske			
37	K	PK	766121210	Montáž drevených stien s výplňou napr. Fundermax	m2	20,250	3,692
38	M	MAT	6062447200	Doska vodovzdorná predelovacia zástena WC triedy	m2	20,250	18,691
39	K	PK	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t - obklad chodba a vstup	m2	192,741	2,290
40	K	PK	766621263	Montáž okna jednoduchého dreveného - spodná časť výsuvná - podávacie okienko	ks	2,000	10,903
41	M	MAT	6113103100	Okno drevené výsuvné drevené 120x120 cm - podávacie okienko	ks	2,000	109,296
42	K	PK	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	29,810
43	M	MAT	6117100900	Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové 1700x197 cm	ks	1,000	139,866
44	K	PK	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	3,000	26,439
45	M	MAT	61171030302	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 170-250 mm	ks	3,000	95,339
46	K	PK	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	9,000	24,129
47	M	MAT	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm	ks	9,000	110,265
48	K	PK	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	1,000	33,118
49	M	MAT	61171030301	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 500 mm	ks	1,000	92,503
50	M	MAT	6116273100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené 80x197 cm prefa	ks	11,000	73,862
51	M	MAT	6116274100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené 90x197 cm prefa	ks	2,000	81,908
52	M	MAT	6116301800	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové z 2/3 zasklené 170 x197 cm prefa	ks	1,000	123,120
53	K	PK	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,044	20,114

	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
54	K	PK	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 00t - kvetináč vnútorné schodisko	ks	1,000	0,804
55	K	PK	K011648991111	Osadenie parapetných dosiek z poloplast., hmôt, š. do 300 mm		3,000	2,881
56	M	MAT	MMAT6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š. 160 mm biela, mramor, buk,		3,000	5,565
57	M	MAT	MMAT6119001020	Plastové krytky k parapetom vnútorným plastovým,pár vo farbe biela, mramor, buk, WINK TRADE		6,000	0,180
58	K	PK	K014612425921	Murárske vysprávky ostenia - omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého hladká		9,000	7,246
59	K	PK	K767767631101	Montáž okna plastového so zasklením šírky do 2500 mm x výšky do 1500 mm		9,000	37,829
60	M	MAT	MMAT6114111200	Plastové okno jednondlové otvára vo sklopné výšky/šírky 500/1000 mm		3,000	85,799
61	K	PK	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 1900 mm x šírky 900 mm		11,600	26,320
62	M	MAT	61141223.2	Plastové dvere výšky/šírky 2000/ 900 mm	ks	2,000	407,779
63	K	PK	767161140	Montáž zábradlia rovného - vnôt. schodisko a vonkajšie zábradlia		139,045	4,157
64	M	MAT	5539153000	Zábradlový systém s výplňou z bezpečnostného skla		139,045	109,213
65	K	PK	767914810	Demontáž zábradlia výšky do 1 m - vnútorné schodisko, vonkajšie zábradlia		78,745	1,759
66	K	PK	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - nové preklady ich osadenie, po vybúraní stien a úprave pre osadenie- statika	kg	3 381,000	0,613
67	M	MAT	1348082500	Dodávka ocelových profilov podľa výkazu - statika	1	3.381	650,410
68	K	PK	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12m	t	10,684	27,003
	D		771	Podlahy z dlaždíc			
69	K	PK	771443113	Montáž soklíkov hutných, rovných do tmelu do 12 cm	m	825,160	2,329
70	K	PK	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	488,250	7,603
71	M	MAT	597640483-1	Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdomé	m2	645.996	7.937
72	K	PK	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	14,975	11,870
	D		775	Podlahy vlysové a parketové			
73	K	PK	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	207,605	1,481
74	K	PK	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním.laminované tabule 1286x194 mm	m2	441,940	8.200
75	M	MAT	6119800905	Laminátové parkety (1285x192) 8 mm,	m2	446,359	5,353
76	K	PK	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, prípevnenej vrutmi s pretmelením	m	357.580	1,708
77	M	MAT	6119800950	Lišta soklová. KLASIK - drevená lišta, typ: hladká, PARKETT PLUS	m	361,156	1,292
78	K	PK	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4.521	20,127
	D		776	Podlahy povlakové			
79	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t zo schodiska	m2	310,608	1,578
	D		781	Dokončovacie práce a obklady			
80	K	PK	781411015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov, alebo opakných kladených do malty veľ. 300x150 mm	m2	266,320	15,065
81	M	MAT	5976650100	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x150 Ila	m2	271,646	9,772
82	K	PK	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,218	10,908
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			
83	K	PK	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	16,500	0.559
84	K	PK	783215100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné 1x s emailovaním vútomé schodisko	m2	16,500	3,935
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			

85	K	PK	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednotfarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	—	.	?
86	K	PK	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednotfarebné - stropov v miestnostiach výšky do 3,80m	»	g 2 5	»
	D		M	Práce a dodávky M			
	D		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh			
87	K	PK	330030044	Typový malý nákladný výťah BKG 300 kg - 500 kg od dodávateľa ARES	ks	1.000	961,732
	D		000	Komíny			
88	K	PK	076973511	Rozoberatie muriva drieru kominov z kominoviek	m3	1,750	142,067
				<u>Celkom</u>			

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU				
Název stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku			JKSO	
Název objektu	Obnova balkónov			EČO	
Název časti				Miesto	
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ				ICO	DIC
	Mesto Senec			00305065	
	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble			36557277	SK2021780772
	Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	
	Dávid Levický		05.05.2014		
Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2 Montáž	1 231,72	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	9 417,38	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	1 778,28	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	12 427,38	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN(r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	12 427,38
Dátum a podpis	Pečiatka			24 20 %	0,00 DPH 0,00
Objednávateľ				25 20 %	12 427,38 DPH 2 485,48
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	14 912,86
Dátum a popis	Pečiatka			E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho str
Objekt: Obnova balkónov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1231,718
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	397,059
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	834,659
PSV	Práce a dodávky PSV	11 195,658
713	Izolácie tepelné	733,023
764	Konštrukcie klampiarske	243,309
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 444,021
771	Podlahy z dlaždíc	1 775,305
	Celkom	<u>12 427,376</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Obnova balkónov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	PK	62290-101011	Pretmelenie silikónovým tmelom	m2	98,400	1,734		
2	K	PK	62290-1110-P	Očistenie plochy po vybúraní	m2	92,016	1,421		
3	K	PK	953945111	Lišta rohová profil ochranný rohový 100x100 mm s integrovanou tkaninou na spevnenie zateplenia		70,300	1,361		
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	PK	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom.teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,600	69,404		
5	K	PK	965081712.1	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,020001	m2	92,016	1,060		
6	K	PK	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie		12,284	5,356		
7	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		12,284	8,294		
8	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		122,840	0,295		
9	K	PK	979082111	Vnúľroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		12,284	5,096		
10	K	PK	979089012.1	Poplatok za skladovanie odpadu		12,284	12,321		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		713	Izolácie tepelné					
11	K	PK	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien	m2	92,016	1,479		
12	M	MAT	2837650050	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20-40 mm , polystyrénový klin	m2	92,016	4,225		
13	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	98,000	1.112		
14	K	PK	711-MUR	Izolácia tekutá alt. Weber terizol + penetrácia a pásy	m2	92,016	1,078		
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
15	K	PK	764430210	Oplechovanie lbalkónov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	70,300	2,869		
16	K	PK	764430840	Demontáž oplechovania balkónov	m	70,300	0,592		
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
17	K	PK	767162120	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg		74,550	2,050		
18	K	PK	767914810.1	Demontáž zábradlia výšky do 1 m,		18,000	2,160		
19	M	MAT	5534666900	Zábradlie oceľové + výplň sklenená bezpečnostné sklo v. 1.1 m		74,550	109,967		
20	K	PK	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		2,166	25.057		
	D		771	Podlahy z dlaždíc					
21	K	PK	771443113	Montáž soklikov hutných, rovných do tmelu do 12 cm	m	98,400	2,085		
22	K	PK	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexi tmelu	m2	92,016	7,727		
23	M	MAT	597640483-1	Dlaždice keramické pš. a mrazuvzdorné	m 2	112,042	7.413		
24	K	PK	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,595	11,008		
				Celkom					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku	JKSO	
Názov objektu	Vonk. úpravy - schody	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec	00305065	
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble	36557277	SK2021780772
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Dávid Levický	05.05.2014	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	513,41	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	2 747,64	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	952,57	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	15,13			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	4 228,76	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady		
				23 Súčet 7, 12, 19-22	4 228,76	
Dátum a podpis		Pečiatka		24 20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25 20 %	4 228,76 DPH	845,75
				26 Cena s DPH (r. 23-25)		5 074,51
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
				28 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho str

Objekt: Vonk. úpravy - schody

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	513,413
1	Zemné práce	5,595
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	109,152
4	Vodorovné konštrukcie	256,273
5	Komunikácie	13,869
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	128,524
PSV	Práce a dodávky PSV	3 700,210
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 700,210
M	Práce a dodávky M	15,133
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	15,133
	Celkom	<u>4 228,756</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školačeho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Vonk. úpravy - schody
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľe
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		D	H SV	Práce a dodávky HSV					
		D	1	Zemné práce					
1	K	PK	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,216	25,902		
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
2	K	PK	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,562	83,657		
3	K	PK	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m 2	3,744	7,727		
4	K	PK	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	3,744	2,866		
5	K	PK	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,022	1 021,702		
		D	4	Vodorovné konštrukcie					
6	K	PK	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,251	102,519		
7	K	PK	430361321	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,030	1 179,082		
8	K	PK	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,050	1 014,759		
9	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,445	14,690		
10	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,445	2,452		
		D	5	Komunikácie					
11	K	PK	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,340	1,663		
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
12	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien -0,392001	m2	4,050	18,679		
13	K	PK	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie		1,588	5,094		
14	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		1,588	9,220		
15	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		1,588	0,307		
16	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		1,588	4,765		
17	K	PK	979089012.1	Poplatok za skladovanie odpadu		1,588	13,910		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					
18	K	PK	767162120.1	Montáž zábradlia rovného z bezpečnostného skla - vonkajšie terénne schodisko		6,650	2,081		
19	M	MAT	5534666900.1	Zábradlie oceľové + výplň sklenená bezpečnostné sklo v. 1,1 m - vonkajšie schodisko betónové		6,650	123,229		
20	K	PK	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním		475,570	0,490		
21	M	MAT	6114174600	Oceľové schodisko vonkajšie zvárané š. 120 cm		475,570	1,681		
22	M	MAT	5539153200	Zábradlový systém oceľový s výplňou z bezpečnostného skla		6,400	176,365		
23	K	PK	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		30,162	23,397		
		D	M	Práce a dodávky M					
		D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku	JKSO
Názov objektu	ZTI a odlučovač tukov	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec	00305065
Projektant		
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble	36557277 SK2021780772
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Dávid Levický	05.05.2014

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 765,66	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 2 607,67	9 Bez pevnej pod l.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 4 275,97	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 7 126,70	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	14 776,00	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12,19-22	14 776,00
Dátum a podpis	Pečiatka			24 20 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25 20 % 14 776,00 DPH	2 955,20
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	17 731,20
				E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a športového strediska Alfa na škôlku

Objekt: ZTI a odlučovač tukov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 373,325
1	Zemné práce	1 968,965
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	691,607
4	Vodorovné konštrukcie	132,828
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23,270
8	Rúrové vedenie	112,403
99	Presun hmôt HSV	444,252
PSV	Práce a dodávky PSV	11 402,674
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	66,966
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 125,840
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 264,254
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	5 945,614
	Celkom	<u>14 775,999</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školačeho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: ZTI a odlučovač tukov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľe
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		D	H SV	Práce a dodávky HSV					
		D	1	Zemné práce					
1	K	PK	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných, sťažené podmienky	m3	11,962	34,750		
2	K	PK	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám v hornine tr.4	m3	11,962	7,189		
3	K	PK	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,360	0,586		
4	K	PK	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	11,962	1,013		
5	K	PK	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	11,962	0,253		
6	K	PK	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4	m2	17,360	18,787		
7	K	PK	151401501	Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	m3	11,962	0,238		
8	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	11,962	19,708		
9	K	PK	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m 3	11,962	5,056		
10	K	PK	162201209	Príplatok k cene za každých ďalších 10 m nad 10m tr.1-4	m3	47,848	4,437		
11	K	PK	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	11,962	6,570		
12	K	PK	162701119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 15 km tr.1-4	m 3	59,810	0,298		
13	K	PK	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,962	5,187		
14	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,962	0,554		
15	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kameni vo (17 05) ostatné	t	19,737	12,216		
16	K	PK	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,804	13,887		
17	M	MAT	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 16-63	t	14,047	6,399		
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
18	K	PK	346245961	Obmurovka priečkovkami betónovými na maltu MC-5 PT-10, hr. 10 cm	m2	6,500	13,039		
19	K	PK	388129310	Montáž dielcov prefabrikovaných zo železobetónu, tvaru uzavretého profilu hm.do 2.0 t	ks	1,000	29,430		
20	M	MAT	5923010925	Lapač tukov KLARTEC KL LT1 1500 x 800 x 1100 mm	ks	1,000	448,454		
21	M	MAT	5923011930	Prefabrikát žb konus šachtový dĺžky 1 m KLARTEC k lapaču tukov	ks	1,000	50,904		
22	M	MAT	5923011932	Prefabrikát žb prstenec šachtový KLARTEC k lapaču tukov	ks	1.000	78,065		
		D	4	Vodorovné konštrukcie					
23	K	PK	451573111	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku fr.do 63 mm	m3	0,926	20,757		
24	K	PK	452311146	Dosky podkladné z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	1,158	98,106		
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
25	K	PK	631571009	Násyp alebo podklad hr. do 30 mm z piesku preosiateho	m2	2,128	10,935		
		D	8	Rúrové vedenie					
26	K	PK	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,056		
27	M	MAT	5524211170	Poklop liatinový kruhový, d.600 mm, trieda zaťaženia 400kN	ks	1,000	98,347		

	D		99	Presun hmôt HSV			
28	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	21,880	20,304
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
29	K	PK	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená	m2	8,060	0,135
30	M	MAT	1116336000	Náter asfaltový penelračný DEKPRIMER, bal.12kg	m2	10,075	0,673
31	K	PK	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a Hákovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,060	1,689
32	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	9,672	2,064
33	K	PK	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,701
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			
34	K	PK	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	10,000	10,202
35	K	PK	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	20,000	7,619
36	K	PK	721171109	Potrubie kanál, z PVC-U rúr hrdlových odpadne D 110x2,2	m	46,000	10,163
37	M	MAT	2860021340	HT koleno vnútorného odpadu HTB 100/30"	ks	5,000	1,038
38	M	MAT	2860021350	HT koleno vnútorného odpadu HTB 100/45"	ks	24,000	1,116
39	M	MAT	2860022380	HT redukcia vnútorného odpadu HTR 100/70	ks	9,000	4,707
40	M	MAT	2860022370	HT redukcia vnútorného odpadu HTR 100/50	ks	4,000	5,762
41	M	MAT	2860021790	HT odbočka vnútorného odpadu HTEA 100/100/87"	ks	18,000	9,299
42	M	MAT	2860021780	HT odbočka vnútorného odpadu HTEA 100/100/67"	ks	6,000	9,478
43	K	PK	721171110	Potrubie kanál, z PVC-U rúr hrdlových odpadne D 125x3,2	m	28,000	9,693
44	M	MAT	2860021390	HT koleno vnútorného odpadu HTB 125/30"	ks	1,000	1,510
45	M	MAT	2860021400	HT koleno vnútorného odpadu HTB 125/45"	ks	24,000	1,742
46	M	MAT	2860021840	HT odbočka vnútorného odpadu HTEA 125/125/67"	ks	1,000	3,360
47	M	MAT	2860021850	HT odbočka vnútorného odpadu HTEA 125/125/87"	ks	2,000	3,973
48	M	MAT	2860021810	HT odbočka vnútorného odpadu HTEA 125/100/67"	ks	4,000	3,124
49	M	MAT	2860022410	HT redukcia vnútorného odpadu HTR 125/100	ks	10,000	4,324
50	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	24,000	1,546
51	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	22,000	2,322
52	K	PK	721213403	Montáž čistiacej tvarovky z PVC DN 110	ks	4,000	6,981
53	M	MAT	2860022630	HT čistiaci kus vnútorného odpadu HTRE 100	ks	4,000	12,206
54	K	PK	721223519A01	Montáž zápachových uzáverov a vpusti typ HL	kus	7,000	10,553
55	M	MAT	551624100	HL-510NPr, vpust' podlahová DN 40/50 mm, vložka Primus nerez mriežka	kus	4,000	9,523
56	M	MAT	5516275102	HL-310NPr, vpust' podlahová DN 50/75/110 mm, vložka Primus nerez mriežka	ks	3,000	20,101
57	K	PK	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	94,000	0,405
58	K	PK	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	hod	18,000	7,062
59	K	PK	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	244,000	0,812
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			
60	K	PK	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	10,000	9,116
61	K	PK	722171132	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D20/2.0 spájané lisovaním	m	129,000	6,797
62	K	PK	722171133	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D26/3.0 spájané lisovaním	m	73,000	7.276
63	K	PK	722171134	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D32/3.5 spájané lisovaním	m	30,000	7.757
64	K	PK	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Tubex DN 20	m	129,000	0,993
65	K	PK	722183014	Ochrana potrubia izoláciou Tubex DN 25	m	73,000	1,489
66	K	PK	722183016	Ochrana potrubia izoláciou Tubex DN 32	m	30,000	1,508
67	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	32,000	4,202

68	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	19,00	2,934
69	K	PK	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	44,000	5,759
70	K	PK	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	10,000	4,262
71	M	MAT	551146015	Kohút guľový 1/2" voda	kus	10,000	1,630
72	K	PK	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	5,000	1,737
73	M	MAT	551146020	Kohút guľový 3/4" voda	kus	5,000	2,580
74	K	PK	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia plastového do DN 50	m	232,000	0,886
75	K	PK	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	232,000	0,603
76	K	PK	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	4,000	1,297
77	K	PK	722999905	Vnútorňý vodovod HZS T5	hod	36,000	6,917
78	K	PK	722999910	Tlakové skúšky jestvujúcej požiarnej vodovodnej inštalácie a zariadení	hod	18,000	7,035
79	K	PK	998722202	Presun hmôt pre vnútorňý vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,612
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu			
80	K	PK	725110814	Demontáž záchoda kombinačného, (sut'-0,034201)	súb	16,000	3,250
81	K	PK	725119105	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	19,000	12,982
82	M	MAT	551472750	T-2466A, nádržka splachovacia nízko položená biela 621182	kus	19,000	41,455
83	M	MAT	551472752	T-2448B/IV, rúrka OD splachovacia k nádržke 620766	kus	19,000	1,133
84	K	PK	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	19,000	16,557
85	K	PK	725119309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	19,000	0,289
86	M	MAT	6423E0101	Klozet JIKA BABY detský 8.2203.7, biely, zvislý odpad	kus	19,000	42,460
87	M	MAT	6423E9003	Sedadlo JIKA BABY 8.9703.7.300.000 detské biele	kus	19,000	6,684
88	K	PK	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, (sut'-0,017201)	súb	3,000	2,701
89	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry, (sut'-0,019461)	súb	15,000	2,536
90	K	PK	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,000	16,274
91	M	MAT	6421K0621	Umývadlielko detské JIKA ZETA 40 cm 1539.3, biele	kus	19,000	25,040
92	M	MAT	6420141150	Umývadlo JIKA ZETA 55x44 cm, s otvorom	ks	3,000	21,235
93	K	PK	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, (sut'-0,08800t)	súb	10,000	4,610
94	K	PK	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, (sut'-0,02450t)	súb	10,000	2,848
95	K	PK	725249125	Sprchová vanička s dverami dodávka a montáž	súbor	4,000	24,860
96	K	PK	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	3,000	8,212
97	M	MAT	5523134510	Drez nerezový FRANKES odkvapkávačom Eurostar ETN 614 6/4" 780x435 mm	ks	3,000	77,386
98	K	PK	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojíťých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok, armatúr	súb	2,000	11,728
99	M	MAT	5523134910	Drez nerezový FRANKE dvojíťý Argo AGX 620 790x500 mm nerez CrNi 18/10	ks	2,000	77,856
100	K	PK	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových, (sut'-0,00054t)	ks	16,000	0,928
101	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	75,000	3,321
102	M	MAT	551014360	Rúrka pripojovacia T63D 10x500	kus	19,000	5,862
103	M	MAT	551410500	Ventil rohový T67 1/2 vršok T13	kus	75,000	3,967
104	K	PK	725820700	Batéria drezová stjančeková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	6,000	4,418
105	K	PK	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, (sut'-0,0026t)	súb	15,000	1,854
106	K	PK	725821300	Batéria umývadlová stjančeková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	22,000	4,677
107	K	PK	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, (sut'-0,00225t)	ks	10,000	1,983
108	K	PK	725841200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita s ružicou a hadičkou	súbor	4,000	1,815
109	K	PK	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	22,000	1,486
110	K	PK	725860020	Zápachová uzávierka pre 1-dielny drez D 50 štandardná kvalita	kus	3,000	1,384
111	K	PK	725860030	Zápachová uzávierka pre 2-dielny drez D 50 štandardná kvalita	kus	3,000	2,344
112	K	PK	725860040	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku D 50 štandardná kvalita	kus	4,000	1,488

113	K	PK	725989109	Montáž dvierok ostatných typov a rozmerov	kus	8,ui)0	7,457
114	M	MAT	551675760	Dvierka krycie plastové 150x150mm	kus	8,000	7,187
115	K	PK	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	347,000	0,230
116	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) cirkulačného DN 25	súb	1,000	2,730
117	M	MAT	4268142627	WILO cirkulačné čerpadlo TUV STAR-Z15 NOVÁ 84mm 230V 15-14. obj.č. 4132760	ks	1.000	83,472
118	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	47,000	0,827
119	K	PK	734296320	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	4,000	39,904
120	M	MAT	4228461825	Ventil 3-cestný HONEYWELL MIX 3C DN20 KV6.3 Corona vnút.závit 3/4" KVS 6,3	ks	4,000	95,688
121	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	98,000	0.220
122	K	PK	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 do 10 kg	kg	50,000	2,592
123	M	MAT	5538554680	Doplnkové konštrukcie pre kotvenie potrubia závesy, kotvy, hmoždinky	kg	50,000	0,759
124	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,000	0,794
				Celkom			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku	JKSO
Názov objektu	Zdravotechnika - plynovod	EČO
Názov časti		Miesto
		IČO DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec	00305065
Projektant		
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble	36557277 SK2021780772
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Dávid Levický	05.05.2014

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 503,58	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 1 113,31	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	1 616,89	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN(r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	1 616,89
Dátum a podpis		Pečiatka		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25 20 % 1 616,89 DPH	323,38
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	1 940,27
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
Objekt: Zdravotechnika - plynovod
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1		
PSV	Práce a dodávky PSV	1 616,890
723	Zdravotechnika - plynovod	1 616,890
	Celkom	<u>1 616,890</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku

Objekt: Zdravotechnika - plynovod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľa

Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		

	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		723	Zdravotechnika - plynovod					
1	K	PK	723859111	Montáž rozvodu plynoinštalácie, montáž sporákov a vámej dosky	súbor	1,000	735,144		
2	M	MAT	1412250010	Rúrka oceľová bezšvíkov čierna 21,3 x 2,3 mm, 1/2"	m	1,000	1,160		
3	M	MAT	1412250017	Rúrka oceľová bezšvíkov čierna 26,9 x 2,3 mm, 3/4"	m	4,000	1,718		
4	M	MAT	1412250024	Rúrka oceľová bezšvíkov čierna 33,7 x 2,9 mm, 1"	m	12,000	2,007		
5	M	MAT	1412250030	Rúrka oceľová bezšvíkov čierna 42,5 x 2,9 mm, 5/4"	m	1,000	2,531		
6	M	MAT	3199100020	Zátka 290 1/2" čierna	ks	2,000	0,157		
7	M	MAT	3199100024	Zátka 290 3/4" čierna	ks	2,000	0,221		
8	M	MAT	3199100029	Koleno varne 26,9 x 2,3 mm, 3/4"	kus	1,000	42,813		
9	M	MAT	3199100030	Koleno varne 22,7 x 2,6 mm, 1"	kus	3,000	41,635		
10	M	MAT	4229000303	Uzáver guľový plyn 1/2" FF s pákou	kus	1,000	3,932		
11	M	MAT	4229000304	Uzáver guľový plyn 3/4" FF s pákou	kus	1,000	5,583		
12	M	MAT	4229000534	Hadica FLEXI 3/4" 750 M-H hrubá INTR	kus	1,000	2,322		
13	M	MAT	4229000555	Hadica FLEXI 60 plyn M-H	kus	1,000	2,525		
14	M	MAT	5419340321	Sporák plynový MORA KS641MW	ks	1,000	205,353		
15	M	MAT	5419340748	Várna doska plynová MORA VD 4110.1002	ks	1,000	80,741		
16	K	PK	723909125	Revízie a skúšky plynoinštalácie	hod.	18,000	3,378		
17	K	PK	723909191	Búracie, práce, chráničky, ostatné práce , včetně materiálu	hod.	36,000	3,993		
18	K	PK	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	258,000	0,673		
				Celkom					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku	JKSO
Název objektu	Vykurovanie	EČO
Název časti		Miesto
		IČO DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec	00305065
Projektant		
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble	36557277 SK2021780772
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Dávid Levický	05.05.2014

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 865,65	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 3 519,58	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 3 917,95	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN(r. 1-6) 8 303,19	12	DN(r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12,19-22 8 303,19
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ				25	20 % 8 303,19 DPH 1 660,64
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 9 963,83
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho str

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1		
HSV	Práce a dodávky HSV	865,654
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	141,053
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	661,440
	Presun hmôt HSV	63,161
PSV	Práce a dodávky PSV	7 437,534
713	Izolácie tepelné	354,019
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 608,199
734	Ústredné kúrenie, armatúry	2 239,588
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 430,858
737	Ústredné kúrenie, skúšky a revízie	804,870
	Celkom	8 303,188

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škóľku
 Objekt: Vykurovanie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	PK	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,710	82,487		
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
2	K	PK	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, (sut'-0,00400t)	ks	6,000	1.137		
3	K	PK	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do G00 mm, (suf-0,008001)		1,000	1,702		
4	K	PK	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, (sut'-0,05000t)		70,000	5,737		
5	K	PK	974042566	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 300mm, (suf-0,09900t)		3,000	8,203		
6	K	P K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		3,997	5,185		
7	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		3,997	8,102		
8	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôl na skládku za každý ďalší 1 km		59,955	0,302		
9	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôl do 10 m		3,997	4,706		
10	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôl za každých ďalších 5 m		71,946	0,547		
11	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny		3,997	3,247		
12	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné		3,997	21,106		
		D	99	Presun hmôt HSV					
13	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m		3,583	17,628		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	713	Izolácie tepelné					
14	K	PK	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38		157,000	1,422		
15	M	MAT	2837741537	TUBOLIT izolačná trubica 20/13-DG G-1/2" (0 až 120st) dl.2m		157,000	0,551		
16	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m		43,000	1,029		
		D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
17	K	PK	733161501	Potrubie plastlinikové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch		157,000	8,612		
18	K	PK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm		157,000	0,247		
19	K	PK	733191923	Vsadenie odbočky do potrubia oceľového DN 15		30,000	3,905		
20	K	PK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m		87,000	1,152		
		D	734	Ústredné kúrenie, armatúry					
21	K	PK	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2		51,000	7,608		
22	M	MAT	5517400270	Automatický odvzdušňovací ventil FLAMCO flexventil 1/2", 120st 10 bar		51,000	1,844		
		D	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického s hlavickou a spiatočkovým šroubením G 1/2		51,000	7,173		
24	M	MAT	5517301130	HEIMEIER regulačný ventil s prednaslavením 1/2"		51,000	8,782		

25	M	MAT	5517301440	HEIMEIER Regulax srobenie spaločkové priame R 1/2" s vypínaním a eurokonusom	ks	51,000	5,619
26	M	MAT	5517301930	HEIMEIER termostatická hlavica s presným nastavením	ks	51,000	10,840
27	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	470,000	0,222
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			
28	K	PK	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,	ks	3,000	1,936
29	K	PK	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	ks	2,000	2,913
30	K	PK	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	19,000	3,827
31	M	MAT	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000	ks	13,000	82,534
32	M	MAT	4845400650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	ks	6,000	99,875
33	K	PK	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	4,525
34	M	MAT	4845400850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600	ks	1,000	118,570
35	K	PK	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	5,437
36	M	MAT	4845401000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x2000	ks	2,000	130,488
37	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	51,000	4,245
38	K	PK	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,000	1,066
	D		737	Ústredné kúrenie, skúšky a revízie			
39	K	PK	737109111	Vypustenie a napustenie systému, drobné práce	hod.	36,000	2,212
40	K	PK	737109112	Komplexná tlaková skúška vykurovania - vyregulovanie systému	hod.	72,000	3,270
41	K	PK	737109113	Revízie a skúšky jestvujúcej kotolne	hod.	54,000	3,482
42	K	PK	737109115	Ostatné práce, vyspravenie prierazov a konštrukcii po búracích prácach	hod.	90,000	3,353
				Celkom			

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Název stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku				JKSO	
Název objektu	Elektroinštalácia				EČO	
Název časti					Miesto	
					IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec			00305065		
Projektant						
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľe			36557277 SK2021780772		
	Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa		
		Dávid Levický		05.05.2014		
	Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00	
2 Montáž	653,95	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5 "M" Dodávky	8 140,09			17 Ostatné	0,00	
6 Montáž	2 744,42			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN(r. 1-6)	11 538,45	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady		
				23 Súčet 7, 12,19-22	11 538,45	
Dátum a podpis	Pečiatka			24 20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25 20 %	11 538,45 DPH	2 307,69
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	13 846,14	
Dátum a popis	Pečiatka			E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
				28 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho str

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	653,949
9/1	Búracie práce pre elektroinštaláciu ,	653,949
M	Práce a dodávky M	10 884,502
21-M	Elektromontáže	10 884,502
	Celkom	<u>11 538,451</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľe
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	~	3	4	5	6	7	8		
		D	H SV	H SV					
		D	9/1	Búracie práce pre elektroinštaláciu ,					
1	K	PK	971033441	Vybúr, otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm ,	kus	5,000	6,530		
2	K	PK	971035131	Vybúr, otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm,	kus	22,000	0,669		
3	K	PK	971035141	Vybúr, otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm ,	kus	11,000	1,603		
4	K	PK	973031616	Výsek, kapias pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	145,000	0,719		
5	K	PK	973031619	Výsek, kapias pre špaliky v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm	kus	2,000	1,637		
6	K	PK	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	180,000	1,531		
7	K	PK	974031143	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	65,000	1,659		
8	K	PK	974049121	Vysekanie rýh v betón, murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	12,000	2,271		
9	K	PK	974049221	Výsek, rýh v bet. murive pri strope hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	24,000	2,948		
		D	M	Práce a dodávky M					
		D	21-M	Elektromontáže					
10	K	PK	210010042	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 16mm	m	50,000	0,868		
11	M	MAT	921AN 04401	Rúrka 3316 KOPEX	m	50,000	1,421		
12	K	PK	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	90,000	0,738		
13	M	MAT	345600K000	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 škatúl	kus	90,000	12,567		
14	K	PK	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	55,000	3,212		
15	M	MAT	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	55,000	13,982		
16	M	MAT	921AN23625	Svorka WAGO 282-317	kus	100,000	0,590		
17	K	PK	210010323	Škatuľa KR rozvodka hranatá (125) vrátane zapojenia	kus	2,000	2,993		
18	M	MAT	3456041201	Škatuľa KO odbočná 000722 : AKG 150 (150x150x65) s viečkom	kus	2,000	13,637		
19	K	PK	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	113,000	0,453		
20	K	PK	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	62,000	0,503		
21	K	PK	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	28,000	1,544		
22	K	PK	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	13,000	2,378		
23	M	MAT	345350L012	Spínač rad.1 : 774101 Valena™ IP44, zapustený, s krytom, bez rámika, béžový	kus	13,000	1,705		
24	K	PK	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad .5	kus	3,000	2,490		
25	M	MAT	345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 Valena IP44, zapustený, biela	kus	3,000	1,898		
26	K	PK	210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	4,000	2,548		
27	M	MAT	345374L011	Prepínač rad.6 : 774206 Valena™ IP44, zapustený, s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	2,197		
28	K	PK	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	9,000	1,155		
29	M	MAT	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	9,000	2,329		
30	K	PK	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	9,000	1,236		
31	M	MAT	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	9,000	2,311		
32	K	PK	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	1,122		
33	M	MAT	345324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	2,325		

34	K	PK	210110046	Prepínač zapustený ..'20, rad.7	z000	1,365
35	M	MAT	345327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámpika, biely	2,000	2,208
36	M	MAT	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	48,000	0,858
37	M	MAT	345531L701	Rámik 1-násobný IP44 Valena™ 774450, s klapkou, biely	31,000	0,909
38	K	PK	210110521	Prepínač vačkový S 25VJ 01,02	2,000	8,166
39	M	MAT	3580822P02	Spínač vačkový 0100811 : S25JP 1103 A6, 25A, plast bez ČD, IP65, vypínač	2,000	3,230
40	K	PK	210110523	Prepínač vačkový S 40VJ 01,	4,000	9,841
41	M	MAT	3580823P02	Spínač vačkový 0102650: S32JP 1103A6, 32A, plast bez ČD, IP65, vypínač	2,000	2,958
42	M	MAT	3580825P02	Spínač vačkový 0102670 : S63JP 1103 A6, 63A, plast bez ČD, IP65, vypínač	2,000	3,081
43	K	PK	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A- 250V, priebežná	24,000	2,651
44	M	MAT	345400L261	Zásuvka 1-nás. 774396 Valena™, bez rámpika, biela	24,000	2,818
45	K	PK	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	11,000	3,336
46	M	MAT	345420L111	Zásuvka 1-nás. 774221 Valena™ IP44, zapustená (oc) bez rámpika, s viečkom, biela	11,000	1,297
47	K	PK	210111103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	2,000	3,221
48	M	MAT	358000D800	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZG 1653, IP67, červená	2,000	10,149
49	K	PK	210120534	Montáž ističa do 100A, vzduchový, elektromagnetický pohon	1,000	11,167
50	M	MAT	3585382000	Modeion SE- BD-0100 -DVT3 spínače - OEZ(komlet)	1,000	20,634
51	K	PK	210140431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	1,000	2,893
52	M	MAT	921AN09154	Tlačítko XALK1741 HRÍB v skrinke STOP	1,000	23,703
53	K	PK	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	4,000	4,015
54	M	MAT	921AN07452	Rozvádzač R1.1	1,000	91,754
55	M	MAT	921AN07453	Rozvádzač R1.7	1,000	297,153
56	M	MAT	921AN07455	Rozvádzač R1.2	1,000	299,211
57	M	MAT	921AN07456	Rozvádzač R8	1,000	352,190
58	K	PK	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	7,685
59	M	MAT	921AN07458	Rozvádzač R2	1,000	95,931
60	K	PK	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	5,000	14,098
61	K	PK	210200040	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	6,000	4,740
62	M	MAT	3488S00031	Svietidlo núdzové TMTLUX 11W.1 NM / 1h IP44	6,000	18,332
63	K	PK	210201037	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	8,000	6,671
64	M	MAT	3482P00015	Svietidlo stropné žiarivkové TCS097 1xTL-D36W HFS P IP 40	8,000	17,626
65	K	PK	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	47,000	7,268
66	M	MAT	3482P00002	Svietidlo stropné žiarivkové TCS022 2xTL-D36W HFS O IP 20	47,000	19,527
67	K	PK	210201073	Svietidlo žiarivkové závesné IP54, 1x18W	3,000	6,810
68	M	MAT	3483P00005	Svietidlo stropné žiarivkové HUSK 1xTL-D18WIP 54	3,000	16,490
69	K	PK	210201077	Svietidlo žiarivkové závesné IP54, 2x36W,	11,000	7,528
70	M	MAT	3475P0004	Žiarivka lineárna MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 SLV/25	13,000	12,057
71	M	MAT	3475P0009	Žiarivka lineárna MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 SLV/25	123,000	9,350
72	M	MAT	3483P00017	Svietidlo stropné žiarivkové TCW215 2xTL-D36WHFP PI IP 66	11,000	18,470
73	K	PK	210220026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	3,000	1,450
74	M	MAT	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	1,900	1,888
75	K	PK	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	2,000	2,315
76	M	MAT	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn): SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	2,000	0,721
77	K	PK	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	2,000	7,057
78	M	MAT	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	42,487
79	M	MAT	3549090K02	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3	1,000	39,027
80	K	PK	210220352	Doska zemniaca ZD 01 , 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	2,000	14,489

KRYCÍ LIST ROZPOČTU										
Názov stavby				Adaptácia rekreačného a škoiaceho strediska Alfa na škôlku		JKSO				
Názov objektu				Oplotenie		EČO				
Názov časti						Miesto				
						IČO		DIČ		
Objednávateľ				Mesto Senec		00305065				
Projektant										
Zhotoviteľ				STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble		36557277		SK2021780772		
Rozpočet číslo				Spracoval		Dňa				
				Dávid Levický		05.05.2014				
Merné a účelové jednotky										
Počet		Náklady /1 m.j.		Počet		Náklady /1 m.j.		Počet		
0		0,00		0		0,00		0		
Rozpočtové náklady v EUR										
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1 HSV Dodávky			1 371,51			8 Práca nadčas			0,00	
2 Montáž			2 501,03			9 Bez pevnej podl.			0,00	
3 PSV Dodávky			1 613,78			10 Kultúrna pamiatka			0,00	
4 Montáž			4 063,76			11			0,00	
5 "M" Dodávky			0,00			16 Prevádzkové vplyvy			0,00	
6 Montáž			0,00			17 Ostatné			0,00	
7 ZRN(r. 1-6)			9 550,07			18 VRN z rozpočtu			0,00	
20 HZS			0,00			12 DN(r. 8-11)			0,00	
21 Kompl. činnosť			0,00			19 VRN(r. 13-18)			0,00	
22 Ostatné náklady			0,00							
Projektant						D Celkové náklady				
						23 Súčet 7, 12, 19-22			9 550,07	
Dátum a podpis			Pečiatka			24 20 %			0,00 DPH 0,00	
Objednávateľ						25 20 %			9 550,07 DPH 1910,01	
						26 Cena s DPH (r. 23-25)			11 460,08	
Dátum a popis			Pečiatka			E Prípočty a odpočty				
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa			0,00	
						28 Kízavá doložka			0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			29 Zvýhodnenie + -			0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a športového str
Objekt: Oplotenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ*: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 872,535
1	Zemné práce	458,568
2	Zakladanie	1 200,499
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 802,325
99	Presun hmôt HSV	411,143
PSV	Práce a dodávky PSV	5 677,534
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 677,534
	Celkom	<u>9 550,069</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Oplotenie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábce
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		D	H SV	Práce a dodávky HSV					
		D	1	Zemné práce					
1	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,400	22,564		
2	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,400	1,031		
3	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m 3	14,400	0,570		
4	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	144,000	0,768		
		D	2	Zakladanie					
5	K	PK	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	14,400	83,368		
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
6	K	PK	338171112	Osadenie stípika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	77,000	5,595		
7	M	MAT	553stlpik	Stlpikplotový oceľový pr.48mmv.2,5 m	ks	57,000	19,390		
8	M	MAT	553vzpera	VZPERA oceľová pr.38mm v.2,5 m	ks	20,000	13,314		
		D	99	Presun hmôt HSV					
9	K	PK	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m		39,205	10,487		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					
10	K	PK	767651210	Montáž vrál otočných,osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2		4,000	20,448		
11	M	MAT	5534371300	Bránka oceľová šxv 100 x 200 cm s povrch. práškovanie	ks	2,000	71,822		
12	M	MAT	5534493000	Vráta oceľové s oceľový stlpikom 300x200 cm s povrch. upr. práškovaním	ks	2,000	265,607		
13	K	PK	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	127,615	2,924		
14	M	MAT	3133102300	Pletivo (zelené); veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 40x40/2,20/2,00/25	ks	5,105	97,192		
15	K	PK	767912120	Montáž oplotenia nap drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	382,845	0,307		
16	M	MAT	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	ks	3,828	14,099		
17	M	MAT	156153029	Drôt viazací PVC poplast D 2,0mm dl. bal.30m	ks	20,000	4,854		
18	M	MAT	15615301	Napinak PVC	ks	20,000	5,333		
19	K	PK	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	1 276,150	2,504		
20	M	MAT	15615311	Vodiaca spinka na napínací drôt zelena	ks	1 276,150	0,145		
			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		12,522	23,623		
				<u>Celkom</u>					

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Názov stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku		JKSO			
Názov objektu	Kuchyňa		EČO			
Názov časti			Miesto			
			IČO	DIČ		
Objednávateľ	Mesto Senec		00305065			
Projektant						
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble		36557277	SK2021780772		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa			
		Dávid Levický	05.05.2014			
	Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	24 393,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	714,38	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	25 108,10	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant			D Celkové náklady			
			23 Súčet 7, 12, 19-22	25 108,10		
Dátum a podpis	Pečiatka		24 20 %	0,00 DPH	0,00	
Objednávateľ			25 20 %	25 108,10 DPH	5 021,62	
			26 Cena s DPH (r. 23-25)		30 129,72	
Dátum a popis	Pečiatka		E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ			27 Dodávky objednávateľa	0,00		
			28 Kízavá doložka	0,00		
Dátum a podpis		Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho str
Objekt: Kuchyňa
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1		
PSV	Práce a dodávky PSV	25 108,102
791	Zariadenia veľkokuchynské	25 108,102
	Celkom	<u>25 108,102</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Kuchyňa
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	791	Zariadenia veľkokuchynské					
1	M	MAT	R1	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, AZSP-1, 900/600/850	ks	1,000	318,790		
2	M	MAT	R2	Plynová stolička HENDI , 400/430/420, 6kW	ks	1,000	687,587		
3	M	MAT	R3	Elektrická smažiacia panvica BERTOS 60 litrov, BE78R8/1, 800/700/900, 9kW/ 400V	ks	1,000	491,134		
4	M	MAT	R4	Plynový sporák s elektrickou rúrou BERTOS, BE7P4+PE, 800/700/900		1,000	1 732,362		
5	M	MAT	R5	Elektrický parný konvektomat LANDX 1xGN/1 . LREV-071M, 830/640/760,12,5kW	ks	1,000	1 696,643		
6	M	MAT	R5-1	Stojan pod konvektomat so zásuvkami na CN, PPK-1, 830/640/760	ks	1,000	228,600		
7	M	MAT	R5-2	Automatický zmäččovač vody 5822999, 225/435/475	ks	1,000	375,047		
8	M	MAT	R6	Nástenný odsávač pár s osvetlením a ventilátorom , OPN-2, 3500/800/450, 1kW	ks	1,000	380,405		
9	M	MAT	R7	Pracovný stôl na porcovanie ASJ-3,1200/700/850	ks	1,000	267,891		
10	M	MAT	R8	Umývadielko na ruky s kolenným ovládaním G959046,400/400/350	ks	1,000	333,078		
11	M	MAT	R9	Policová zostava ,PZ-5,1300/500/1800	ks	1,000	437,127		
12	M	MAT	R10	Univerzálny kuchynský robot s mlynčekom na mäso C783202, 415/630/885, 0,75kW/ 400V	ks	1,000	705,446		
13	M	MAT	R11	Pracovný stôl s policami ASJ-9, 1200/700/850	ks	1,000	312,540		
14	M	MAT	R12	Nástenná dvojpolica JZP-2, 1200/350/350	ks	1,000	151,805		
15	M	MAT	R13	Podstojanová chladiaca skriňa 140 I, KT1730, 550/620/850, 0,5 kW/230 V	ks	1,000	267,891		
16	M	MAT	R14	Umývací stôl, AUS-1, 1200/700/900	ks	1,000	349,151		
17	M	MAT	R15	Podstolová chladiaca skriňa 140I KT1730, 550/620/850, 0,3kW / 230 V	ks	1,000	258,961		
18	M	MAT	R16	Podstolová chladiaca skriňa 140I KT1730, 550/620/850, 0,3kW/ 230 V	ks	1,000	258,961		
19	M	MAT	R17	Nástenná dvojpolica JZP-2, 1900/350/350	ks	1,000	205,383		
20	M	MAT	R18	Umývači stôl, AUS-1,1900/700/900	ks	1,000	357,188		
21	M	MAT	R19	Umývací stôl s dvoma dresmi, AUSV-2, 500 x500x 300 mm , 200/700/900, 0,5kW / 230 V	ks	1,000	1 071,564		
22	M	MAT	R19-1	Tlaková sprcha s pákovou batériou	ks	1,000	176,808		
23	M	MAT	R20	Podstolová chladiaca skriňa 140 I 900/700/130	ks	1,000	357,188		
24	M	MAT	R20-A	Škrabka na zemiaky - 5kg na jeden cyklus , F 789050, 520/770/1010, 0,3kW / 400 V	ks	1,000	1481,437		
25	M	MAT	R21	Izolovaná vaňa pod škrabkou zemiakov - dodá stavba	ks	1,000	100,906		
26	M	MAT	R22	Zváraný drež, ADZ-1P, 900/700/900, 0,5kW / 230 V	ks	1,000	312,540		
27	M	MAT	R23	Umývadielko na ruky s kolenným ovládaním G959046, 400/400/350	ks	1,000	392,907		
28	M	MAT	R24	Pracovný stôl s policou ASJ-3, 600/600/850	ks	1,000	294,680		
29	M	MAT	R25	Pracovný stôl krytovaný ASJ-7, 1300/600/850	ks	1,000	388,442		
30	M	MAT	R26	Ohrevný stôl s delenými vaňami , ASV-3L, 3GN, 1200/700/850, 2,1 kW/ 230 V	ks	1,000	3 203,976		
31	M	MAT	R27	Ohrevný vozík na tanieri , OVN-2 , 970/470/900,1,1 kW / 230 V	ks	1,000	491,134		
32	M	MAT	R28	Pracovný stôl krytovaný na odber použitého riadu ASJ-7, 1300/700/900	ks	1,000	2 696,769		

33	M	MAT	R29	Umývací slôl AUS-1.1400/700/900	ks	i000	383,084
34	M	MAT	R29-1	Tlaková sprcha s pákovou batériou	ks	1,000	176,808
35	M	MAT	R30	Podslolová umývačka riadu , JOLLY 500, 594/600/820, 6kW/400V	ks	1,000	455,415
36	M	MAT	R30-1	Aulomatický zmäkčovač vody S822999, 225/435/475	ks	1,000	375,047
37	M	MAT	R31	Policová zostava, PZ-4, 900/500/1800	ks	1,000	383,977
38	M	MAT	R32	Umývadielko na ruky s kolenným ovládaním G959046, 400/400/350	ks	1,000	392,907
39	M	MAT	R33	Pracovný slôl so zásuvkami a policami	ks	1,000	330,399
40	M	MAT	R34	Cladiaca skriňa 600 , S880600, 775/695/19001 kW/ 230 V	ks	2,000	366,118
41	M	MAT	R35	Mraziaci box s nerezovým vrchom S883312,1191/670/842, 0,5kW / 230 V	ks	1,000	379,512
42	K	PK	R36	Montáž vrátane materiálu	ks	1,000	714,376
				Celkom			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku		JKSO	
Názov objektu	Sadové úpravy		EČO	
Názov časti			Miesto	
			IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Senec		00305065	
Projektant				
Zhotoviteľ	STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble		36557277	SK2021780772
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	
	Dávid Levický		05.05.2014	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	5 773,19	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	24 761,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	391,76	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	30 926,27	12 DN(r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady		
				23 Súčet 7, 12,19-22	30 926,27	
Dátum a podpis		Pečiatka		24 20 %	0,00 DPH 0,00	
Objednávateľ				25 20%	30 926,27 DPH 6 185,25	
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	37 111,52	
Dátum a popis		Pečiatka		E Pri počty a odpočty		
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
				28 Kľzáva doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku

Objekt: Sadové úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vráble

Dátum: 05.05.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 534,509
1	Zemné práce	30 534,509
D1	0	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	391,763
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	391,763
	<u>Celkom</u>	<u>30 926.272</u>

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia rekreačného a školaceho strediska Alfa na škôlku
 Objekt: Sadové úpravy
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Vrábľe
 Dátum: 05.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			H SV	Práce a dodávky HSV					
			1	Zemné práce					
		PK	111101102	Odstránenie trávín a trstia s premiestnením a s uložením do 50 m, pri ploche nad 1000 do 10000m2	m2	2 075,000	0,046		
			121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	46,500	9,188		
		PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	576,000	1,889		
		PK	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m 3	21,480	20,556		
		PK	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	622,500	3,343		
		PK	162501123	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m nad 3000 m	m3	1 245,000	0,352		
		PK	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m 3	21,480	2,417		
		PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m 3	622,500	0,501		
		PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	541,575	13,725		
		PK	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	2 075,000	0,578		
		MAT	0056537860	Zemina pod trávnatý koberec nákup vrátane dopravy	t	541,575	10,660		
		PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 075,000	0,466		
		PK	1859091212	Položenie trávnatého koberca vrátane dodávky a prvého zalievania	m 2	1 920,000	5,179		
		PK	185937910	Mulčovací kôra s podkladnou textiliou, polozenie a dodávka	m2	155,000	1,825		
			D1						
			PSV	Práce a dodávky PSV					
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
		PK	722299111	Dodávka a montáž vodomeru vrátane vsadenia do potrubia HDPE pre zalievanie		1,000	101,529		
		PK	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		547,000	0,531		
				<u>Celkom</u>					